

Ciasna, dnia 18.06.2014r.

RGK.MB 271.6.2014

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu na „ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno- kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Panoszów przy ul. Tysiąclecia 2- budowa boiska wielofunkcyjnego – Etap 1

1.Czy studzienki biorcze winny być betonowe czy też PCV?

Odp. Należy przyjąć studzienki PCV

2. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt III "Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego nie należy uwzględniać dwóch studni chłonnych o $\varnothing$ 1000 mm. Ze studni zbierających betonowych o $\varnothing$ 600 mm woda odprowadzana będzie rurami PCV o $\varnothing$ 110mm do istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej. Należy uwzględnić dodatkowy koszt montażu rur PCV o $\varnothing$ 110mm – długości 23 mb" oraz SIWZ pkt XIII "Opis sposobu obliczenia ceny" prosimy o aktualizację przedmiarów robót. Jaką ilość robót ziemnych należy ująć z przedmiaru?

Odp. 2 Należy dokonać kalkulacji własnej tego zakresu robót

3.Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót i nie obejmuje wykonania m. in. chodników i trawników, które są opisane w dokumentacji także jako ETAP 1.

Odp. Potwierdzamy że etap 1 nie obejmuje chodników i trawników

4. Prosimy o korektę przedmiaru robót- ogrodzenie projektowane wokół boiska ma wysokość 4m.

Odp. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy przyjąć ogrodzenie na wysokość 4 m.

Z up. WÓJTA
mgr *Albina Pogoda*
Sekretarz Gminy