

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Remontu ul. Niedźwiedzkiej w Zborowkim w km 0+000 - 0+750,

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu na Remont ul. Niedźwiedzkiej w Zborowkim w km 0+000 - 0+750, poniżej wyjaśniam:

Pytanie 1. (poz. 24)

- Która ilość korytowania jest poprawna? Wg kosztorysu jest to $3\,753\text{ m}^2$ a wg przekroju ilość wykopów wynosi ok. $766\text{ mb} \times 6\text{ m} = 4\,596\text{ m}^2$.

Odp. 1.

Należy przyjąć ilość kosztorysową $3752,050\text{ m}^2$.

Pytanie 2. (poz. 25 i 26)

- czy ilość wykopów w/w pozycjach ma być zgodna z przedmiarem robót czy z projektem? W przedmiarze objętość wykopów wynosi $1\,125,951\text{ m}^3$ wg projektu ok. $4\,596\text{ m}^2 \times 0,3\text{ m} = 1378\text{ m}^3$

Odp. 2.

Należy przyjąć ilość kosztorysową $1125,915\text{ m}^3$.

Pytanie 3. (poz. 28 i 29)

- jest niezgodna powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego oraz stabilizacja podłoża cementem wg przedmiaru robót $2\,987,05\text{ m}^2$ wg projektu $4\,289\text{ m}^2$. Proszę o podanie poprawnej powierzchni.

Odp. 3

Należy przyjąć ilość kosztorysową $2987,050\text{ m}^2$.

Pytanie 4. (poz. 31)

- proszę o podanie poprawnej powierzchni nawierzchni z kostki brukowej wg przedmiaru robót $2\,987,05\text{ m}^2$ wg projektu $4\,289\text{ m}^2$.

Odp. 4

Należy przyjąć ilość kosztorysową $2987,050\text{ m}^2$.

Pytanie 5. (poz. 37 i 38)

- proszę o podanie poprawnej długości krawężnika, oraz objętości ław pod krawężnik. W przedmiarze robót krawężnik jest obliczony z jednej strony drogi poz 38 wynosi 793 mb a wg projektu znajduje się po obu stronach drogi czyli długość wzrośnie do ilości ko $766\text{ mb} \times 2 = 1532\text{ mb}$.

Odp. 5

Należy przyjąć ilości kosztorysowe. W pozycji 37 objętość ław : $60,268\text{ m}^3$. W pozycji 38 długość krawężnika: 793 m .

Pytanie 6. (poz. 39 i 40)

- proszę o podanie poprawnej długości ścieku z kostki betonowej, oraz objętości ławy. W przedmiarze robót ściek jest obliczony z jednej strony drogi i wynosi 752m a wg projektu znajduje się po obu stronach drogi czyli długość wzrośnie do ilości ko $766\text{mb} \times 2 = 1532\text{mb}$.

Odp. 6

Należy przyjąć ilości kosztorysowe. W pozycji 39 objętość ławy: $30,080\text{ m}^3$. W pozycji 40 długość ścieku: 752 m.

Pytanie 7.

- jaka jest poprawna grubość podsypki pod kostkę betonową wg projektu wynosi 3cm a w opisie jest podane 5cm.

Odp. 7

Należy przyjąć grubość podsypki pod kostkę betonową równą 5 cm.

Pytanie 8.

- dlaczego opaska z kostki brukowej 2 rzędowa za krawężnikiem nie jest uwzględniona w przedmiarze robót oraz brak jest obrzeża które też nie jest nigdzie uwzględnione. Czym ma być zakończona ta opaska?

Odp. 8

Opaska za krawężnikiem nie jest realizowana. Realizowane rozwiązanie zilustrowano w dokumentacji, rys nr 4 Przekrój na prostej Szerokość jezdni 6,0m.

Pytanie 9.

- Czy termin wykonania robót 18.08.2014 jest wykonalny? Gdyż:

* termin przetargu 25.06.2014

* termin związania 30 dni (max 25.07.2014)

* Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu minimum 14 dni (15.08.2014)

* wykonanie stabilizacji podłoża cementem min 7 dni okresu pielęgnacji (22.08.2014)

To są rzeczy niezależne od wykonawcy które powodują nie terminowe wykonanie zadania jak i należy uwzględnić roboty podstawowe tj:

* wykonanie konstrukcji pod drogę

* ułożenie kanału, wykonanie studni i przykanalików

* ułożenie krawężnika

* Ułożenie nawierzchni z kostki wraz ze ściekiem

Odp. 8

Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla inwestycji został już zatwierdzony. Kwestia skalkulowania czasu potrzebnego na wykonanie inwestycji należy do wykonawcy.

W O J T

mgr inż. *Zdzisław Kulej*