

| Lp.    | Podst.                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                       | j.m.                                                                                   | Poszcz                            | Razem          |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1      |                                 | <b>Roboty rozbiórkowe - kody CPV 45111100-9, 45362100-2</b>                                                                                                                             |                                                                                        |                                   |                |
| 1 d.1  | KNR 4-04<br>0506-04             | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku<br>318.29                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 318.290                           |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>318.290</b> |
| 2 d.1  | KNR 4-01<br>0430-06             | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste<br>318.29                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 318.290                           |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>318.290</b> |
| 3 d.1  | KNR 4-01<br>0427-02             | Rozebranie ścian zewnętrznych z bali<br>277.17                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 277.170                           |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>277.170</b> |
| 4 d.1  | KNR 4-01<br>0349-02             | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br>0.37*15.10                                                                                               | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                       | 5.587                             |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>5.587</b>   |
| 5 d.1  | KNR 4-01<br>0428-01             | Rozebranie podłóg ślepych<br>190.668                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 190.668                           |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>190.668</b> |
| 6 d.1  | KNR 4-01<br>0429-01             | Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep<br>190.668                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 190.668                           |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>190.668</b> |
| 7 d.1  | KNR 4-01<br>0429-02             | Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek<br>190.668                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 190.668                           |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>190.668</b> |
| 8 d.1  | KNR 4-04<br>0504-05<br>analogia | Rozebranie posadzek z cegieł<br>1.25*0.64+1.64*1.77+0.14*0.75+0.25*0.62+1.05*1.71                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 5.758                             |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>5.758</b>   |
| 9 d.1  | KNR 4-04<br>1001-04             | Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użytku 5,758                                                                                         | szt. szt.                                                                              | 5.758                             |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>5.758</b>   |
| 10 d.1 | KNR 4-04<br>0406-05             | Rozebranie belek stropowych<br>12*10.82+4*3.66+4*3.68                                                                                                                                   | m<br>m                                                                                 | 159.200                           |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>159.200</b> |
| 11 d.1 | KNR 4-01<br>0101-02             | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej<br>10.49+10.79+6.85                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 28.130                            |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>28.130</b>  |
| 12 d.1 | KNR 2-01<br>0307-02             | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr. 111)<br>(4.84*0.43+0.36*2.79)*(9.35+0.40*2)+1.94*1.12*1.09                                                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                       | 33.687                            |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>33.687</b>  |
| 13 d.1 | KNR 2-01<br>0302-02             | Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)<br>9.369+9.889                                                                                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                       | 19.258                            |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>19.258</b>  |
| 14 d.1 | KNR 4-01<br>0108-02             | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III<br>33.687+19.258                                                                                               | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                       | 52.945                            |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>52.945</b>  |
| 15 d.1 | KNR 4-01<br>0108-04             | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km<br>52.954                                                                                                                    | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                                                       | 52.954                            |                |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | <b>RAZEM</b>                      | <b>52.954</b>  |
| 16 d.1 | KNR 4-01<br>0108-09             | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km<br>gruz sprzymowany w piwnicy 8<br>pokrycie<br>318.29*0.006<br>gruz z ścian<br>5.587<br>zasypka<br>190.668*0.06 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 8.000<br>1.910<br>5.587<br>11.440 |                |

|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 26.937  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Lp.                                                                         | Podst        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
| 17                                                                          | KNR 4-01     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 26.937  |         |
| d.1                                                                         | 0108-10      | 26.937                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 26.937  |
| 18                                                                          | kalk.        | Utylizacja materiałów z rozbiórki                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 25.027  |         |
| d.1                                                                         | własna       | 26.937-1.91                                                                                                                                                                                |                |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 25.027  |
| <b>2 Roboty budowlane</b>                                                   |              |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| <b>2.1 Fundamenty kamienne - kody CPV 45262600-6</b>                        |              |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 19                                                                          | KNR 19-01    | Wymiana fundamentów z kamienia twardego na zaprawie cementowej                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 9.369   |         |
| d.2.1                                                                       | 0302-05      | 0.90*10.41                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 9.369   |
| 20                                                                          | KNR 2-02     | Fundamenty z kamienia twardego                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 9.889   |         |
| d.2.1                                                                       | 0101-04      | (5.16+3.88+3.15)*0.30*0.90*2+10.41*0.30*0.30*2+(5.16+2.80)*0.30*0.30*2                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 9.889   |
| <b>2.2 Podłoga na gruncie - kody CPV 45431000-7, 45321000-3, 45432130-4</b> |              |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 21                                                                          | KNR 2-02     | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym - zasypka piaskowo-wapienna                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 6.288   |         |
| d.2.2                                                                       | 1101-07      | pom.11+pom.10+pom.9+pom.8+pom.5+pom.3+pom.2- posadzka z cegły zabytkowej przy piecu<br>(24.00+15.86+9.59+24.50+22.84+10.02+24.70-(1.25*0.64+1.64*1.77+0.14*0.75+0.25*0.62+1.05*1.71))*0.05 | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 6.288   |
| 22                                                                          | KNR 2-02     | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym - piasek gr. 10 cm                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 2.813   |         |
| d.2.2                                                                       | 1101-07      | pom.1+pom.6+pom.7 (10.49+6.85+10.79)*0.10                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 2.813   |
| 23                                                                          | KNR 2-02     | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym - piasek                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 31.319  |         |
| d.2.2                                                                       | 1101-07      | 31.319                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 31.319  |
| <b>2.3 Ściany - kody CPV 45262500-6, 45422000-1, 45321000-3, 45453000-7</b> |              |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| <b>2.3.1 Piwnica</b>                                                        |              |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| 24                                                                          | KNR K-01     | Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni ceglanych                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 160.487 |         |
| d.2.3                                                                       | 0102-01      |                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| .1                                                                          | analogia     | 2*3.14*2.42*9.35+0.5*3.14*2.42*2.42*2                                                                                                                                                      |                |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 160.487 |
| 25                                                                          | kalk. własna | Wzmocnienie cegły i spoin preparatem REMMERS KSE 100 i KSE300                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 160.487 |         |
| d.2.3                                                                       |              |                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| .1                                                                          |              | 160.487                                                                                                                                                                                    |                |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 160.487 |
| 26                                                                          | kalk. własna | Reprofilacja ubytków cegły zaprawą renowacyjną Restauriermorteł                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 160.487 |         |
| d.2.3                                                                       |              |                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| .1                                                                          |              | 160.487                                                                                                                                                                                    |                |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 160.487 |
| 27                                                                          | KNR 19-01    | Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowej                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 160.487 |         |
| d.2.3                                                                       | 0706-03      | 160.487                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
| .1                                                                          |              |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 160.487 |
| 28                                                                          | kalk. własna | Spoinowanie murów zaprawą Fugenmorteł                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 160.487 |         |
| d.2.3                                                                       |              |                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
| .1                                                                          |              | 160.487                                                                                                                                                                                    |                |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 160.487 |
| 29                                                                          | kalk. własna | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50 m2                                                                                                                                    | szt            | 184     |         |
| d.2.3                                                                       |              |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
| .1                                                                          |              |                                                                                                                                                                                            |                |         |         |
|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 184     |
| 30                                                                          | TZKNBK IV-   | Wykucie niezbędnych strzępi z zamurowaniem cegłą gotycką. Bruzda pozioma o szer ½                                                                                                          | m              | 6.000   |         |
| d.2.3                                                                       | 317          | ceg.                                                                                                                                                                                       |                |         |         |

|       |              |                                                                   |                |              |                |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| .1    |              |                                                                   |                |              |                |
|       |              |                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 31    | kalk. własna |                                                                   |                | 6.000        |                |
| d.2.3 |              | Osadzenie kotew Spiralnker                                        | m              |              |                |
| .1    |              |                                                                   |                |              |                |
|       |              |                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 32    | KNR 19-01    | Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania                | m              | 22.360       |                |
| d.2.3 | 0432-02      |                                                                   | m              |              |                |
| .1    |              | 22.36                                                             |                |              |                |
|       |              |                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.360</b>  |
| 33    | KNR 19-01    | Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie   | m              | 22.360       |                |
| d.2.3 | 0432-06      |                                                                   | m              |              |                |
| .1    |              | 22.36                                                             |                |              |                |
|       |              |                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.360</b>  |
| 34    | kalk. własna | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w systemie REMMERS | m <sup>2</sup> | 202.282      |                |
| d.2.3 |              | 2*3.14*2.79*(9.35+2*0.40)+0.5*3.14*2.79*2                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| .1    |              |                                                                   |                |              |                |
|       |              |                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>202.282</b> |
| 35    | kalk. własna | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w systemie REMMERS | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2.3 |              | 202.282                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| .1    |              |                                                                   |                |              |                |
|       |              |                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>202.282</b> |
| 36    | kalk. własna | Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej w systemie REMMERS | m <sup>2</sup> | 202.282      |                |
| d.2.3 |              | 202.282                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| .1    |              |                                                                   |                |              |                |
|       |              |                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>202.282</b> |