

Ciasna, dnia 09.10.2014r.

RGK.ID.271.11.2014

Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie – III etap

Zamawiający informuje że wpłynęło do niego zapytania:

Pyt. 1.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektów wykonawczych dla wykonania przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków P3 i P3A wraz z warunkami przyłączenia z Zakładu Energetycznego. Zgodnie z załączonym przedmiarem robot należy powyższe roboty uwzględnić w wycenie poz. 92 i 94.

Ad. 1.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej plik, materiały uzupełniające, projekty dla wykonania przyłączy elektrycznych do przepompowni P3 i P3A.

Pyt. 2.

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie zasilania przydomowych przepompowni ścieków jest po stronie Wykonawcy jeśli tak prosimy o podanie zakresu robot do wykonania w zakresie zasilania przydomowych przepompowni ścieków i podłączenia ich do wewnętrznej instalacji elektrycznej. prosimy o zamieszczenie projektów elektrycznych, schematów podłączeń.

Prosimy o podanie ilości przydomowych przepompowni, w których mają być zamontowane:

- pompy trójfazowe
- pompy jednofazowe

co warunkuje istniejąca w budynkach wewnętrzna instalacja elektryczna.

Ad. 2.

Na podstawie zamieszczonej dokumentacji należy przewidzieć wykonanie przyłącza na podstawie załączonych dokumentów i wycenić zgodnie z dokumentacją. Zasilanie przydomowych przepompowni przewiduje się napięciem 230V silnikami jednofazowymi z istniejącej sieci na poszczególnych posesjach.

Pyt. 3.

W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzamy, że w miejscu lokalizacji zagospodarowania przepompowni P3A – wystąpi konieczność wycinki drzew (w załączeniu zdjęcia), czy w związku z powyższym Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę ww. drzew, czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszt opłaty za wycinkę drzew jeśli tak prosimy o podanie wysokości tej opłaty.

Ad. 3.

Istniejące drzewa będą wycinane na koszt Zamawiającego. W związku z czym w cenie ofertowej nie należy uwzględniać kosztów wycinki drzew przez Wykonawcę.

Pyt. 4.

Zgodnie z udostępnionym Przedmiarem robót zakres robót do wykonania obejmuje wykonanie 74 szt. przykanalików o dł. 652,2 mb – poz. 142-168 (przykanaliki grawitacyjne) i 13 szt. przyłączy z przydomowymi przepompowniami ścieków – dział 2 przedmiaru robót.

Na stronie Zamawiającego zostały zamieszczone również projekty:

- przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne P3 i P3A
- przyłącza ciśnieniowe

z których wynika iż należy wykonać przykanaliki do budynków co nie ma odzwierciedlenia w Przewedmiarze robót. W związku z tym prosimy o informacje czy powyższy zakres robot jest objety ogłoszonym przetargiem, jeśli tak prosimy o dostosowanie przedmiaru do zakresu robot.

Ad. 4.

Istotnie Zamawiający zamieścił szerszy zakres dokumentacji, który należy traktować poglądowo. Zakres do wykonania obejmuje zakończenie przykanalika na studniach rewizyjnych na poszczególnych posesjach oraz indywidualnych przepompowniach przydomowych. Odcinki od ww. studni do budynków będą realizowane przez właścicieli posesji we własnym zakresie.

W Ó T

mgr inż. *Zdzisław Kulej*