

Ciasna, dnia 12.10.2015r.

RGK.MB. 271.5.2015

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu na kompleksową termomodernizację budynku oświatowo- komunalnego
w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

1. Proszę podać obmiar do poz. 110

Odp. 1 Proszę wycenić jako komplet materiałów koniecznych do wykonania instalacji odgromowej –
na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie.

2. Proszę udostępnić projekt schodów wraz z rysunkami przed wejściem do kotłowni

Odp. 2 Wejście do kotłowni należy wykonać o wymiarach i szerokości schodów istniejących
przeznaczonych do demontażu jako schody terenowe, żelbetowe z betonu monolitycznego bądź
prefabrykowanego.

3. Proszę udostępnić projekt schodów w poz. 112 do części mieszkalnej wraz z rysunkami.

Odp. 3 Schody terenowe przed wejściem do części mieszkalnej należy wycenić jako schody
żelbetowe z betonu monolitycznego lub prefabrykowanego. Schody należy wykonać o szerokości i
długości jak w projekcie.

4. Brak poz. W dziale 10 docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją dotyczącą załadunku
ręcznego i wywiezienia podsypki izolacyjnej.

Odp. 4 Demontaż, wywiezienie i utylizację istniejącej posypki izolacyjnej na stropie należy wycenić wg.
własnej kalkulacji. Koszt wliczony w całość prac związanych z wykonaniem docieplenia stropu nad
ostatnią kondygnacją.

5. Brak przedmiaru do demontażu istniejącego na elewacji pokrycia z paneli drewnianych.

Odp. 5 Demontaż drewnianych paneli elewacyjnych należy wycenić jako całość na podstawie
własnych pomiarów dokonywanych podczas przeprowadzonej wizji w terenie.

6. Poz. 24 Wykonanie boni w styropianie – odtworzenie w postaci naklejenia pasków z profili
elewacyjnych. Proszę o podanie wymiarów profili elewacyjnych.

Odp. 6 W poz. 24 przyjąć odtworzenie bonii elewacyjnych poprzez naklejenie pasków ozdobnych o
wymiarach 10 x 2 cm.

7. Proszę o podanie szerokości i grubości parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmuru

Odp. 7 Poz. 56 przyjąć taką szerokość parapetów wewnętrznych aby wystawała poza lico ściany ok. 5
cm. Grubość parapetów 5 cm.

8. Proszę o podanie stawki podatku VAT jaki należy przyjąć do kosztorysu ofertowego, lub o podanie
klasyfikacji według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Odp. 8 Klasyfikacja budynku wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych -1263

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej