

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Zborowskie w km 0+675-1+355					
1	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5,10m x 680,00m 3468.00	m ² m ²	 3468.000	
				RAZEM	3468.000
2	KNR AT-03 0202-01 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 3468.00	m ² m ²	 3468.000	
				RAZEM	3468.000
3	KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3400.00	m ² m ²	 3400.000	
				RAZEM	3400.000
4	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 3468.00	m ² m ²	 3468.000	
				RAZEM	3468.000
5	KNR AT-03 0301-02 D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień - na gr. 4 cm Krotność = 0.8 3468.00	m ² m ²	 3468.000	
				RAZEM	3468.000
6	KNR AT-03 0302-02 D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 5,00m x 680,00m 3400.00	m ² m ²	 3400.000	
				RAZEM	3400.000
7	KNR 2-31 0402-03 p.analogia D-08.05.01.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ściek 30,00m x 0,10m x 0,50m 1.50	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 2-31 0606-03 D-08.05.01.	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 30.00	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000