

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Ciasna, km 0+000 - 0+500 etap I					
1	KNR 2-31 0816-01 D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-04 1103-04 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
		7,00m x 0,40m x 0,40m	m ³	1.120	
		1.12		RAZEM	1.120
3	KNR 4-04 1103-05 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km + 4 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	1.120	
		1.12		RAZEM	1.120
4	KNR 2-31 0605-02 D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami i drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
		7,00m x 0,40m x 0,10m	m ³	0.280	
		0.28		RAZEM	0.280
5	KNR 2-31 0605-06 D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - - rury PEHD o śr. 40 cm	m		
		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-31 0605-03 D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - monolityczne	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-01 0610-01 p.analogia D-03.01.01.	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m ³		
		7,00m x 0,40m x 0,80m	m ³	2.240	
		2.24		RAZEM	2.240
8	KNR 6 0103-03 D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		500,00m x 3,20m	m ²	1600.000	
		1600.00		RAZEM	1600.000
9	KNR AT-03 0202-01 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
		1600.00	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
10	KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		1500.00	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
11	KNR 6 0113-05 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - jezdnia, pobocza	m ²		
		2100.00	m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000
12	KNR 2-31 0110-01 D-04.07.01a	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - na gr. 6 cm	m ²		
		Krotność = 1.5	m ²	1600.000	
		1600.00		RAZEM	1600.000
13	KNR AT-03 0302-02 D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m ²		
		500,00m x 3,00m	m ²	1500.000	
		1500.00		RAZEM	1500.000
14	KNR 6 1301-06 D-06.04.02.	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
		500,00m x 0,50m x 2	m ²	500.000	
		500.00		RAZEM	500.000