

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
		572,0 x 5,0			
		2860	m ²	2860.000	
				RAZEM	2860.000
2	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-01				
		2860	m ²	2860.000	
				RAZEM	2860.000