

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa dróg, parkingów i chodników przy blokach w Panoszowie (dz. nr 5/18, 5/27)</b>					
1		<b>D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-05				
	D-01.02.04.	326.00	m <sup>2</sup>	326.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>326.000</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.plaskowej	m		
d.1	0813-03				
	D-01.02.04.	252.00	m	252.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	(52,00m + 46,00m + 47,00m + 50,00m + 40,00m + 40,00m) x 1,50m	m <sup>2</sup>	412.500	
	D-01.02.04.	412.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>412.500</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02				
	D-01.02.04.	541.00	m	541.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>541.000</b>
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	(326,00m <sup>2</sup> x 0,12m) + (252,00m x 0,15m x 0,30m) + (412,50m <sup>2</sup> x 0,05m)	m <sup>3</sup>	84.060	
	D-01.02.04.	+ (541,00m x 0,30m x 0,08m)			
		84.06			
				<b>RAZEM</b>	<b>84.060</b>
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 4 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 4	m <sup>3</sup>	84.060	
	D-01.02.04.	84.06			
				<b>RAZEM</b>	<b>84.060</b>
2		<b>PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9</b>			
7	KNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości - zjazdy, miejsca parkingowe, jezdnie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-03	1369,00m <sup>2</sup> + (651,00m x 0,30m)	m <sup>2</sup>	1564.300	
	D-04.01.01.	1564.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>1564.300</b>
8	KNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	718,50m <sup>2</sup> + (479,00m x 0,20m)	m <sup>2</sup>	814.300	
	D-04.01.01.	814.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>814.300</b>
9	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsłębniymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-03	(1564,30m <sup>2</sup> x 0,30m) + (814,30m <sup>2</sup> x 0,20m)	m <sup>3</sup>	632.150	
	D-04.01.01.	632.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>632.150</b>
10	KNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0208-02	Krotność = 4	m <sup>3</sup>	632.150	
	D-04.01.01.	632.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>632.150</b>
11	Analiza	Warstwa stabilizująca popiołowo-żużlowa do Rm= 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	Własna		m <sup>2</sup>	1396.000	
	D-04.05.01.	1396.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1396.000</b>
12	KNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm - zjazdy, miejsca parkingowe, jezdnie	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-03		m <sup>2</sup>	1396.000	
	D-04.04.02.	1396.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1396.000</b>
13	KNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - chodnik	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-06		m <sup>2</sup>	718.500	
	D-04.04.02.	718.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>718.500</b>
3		<b>NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9</b>			

## Przedmiar Robót

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.3 0511-03 D-05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na chodniku (kolor czerwony) 1,50m x (52,00m + 46,00m + 50,0m + 40,00m + 40,00m + 56,00m + 62,00m + 71,00m + 62,00m) 718.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  718.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>718.500</b>
15	KNR 2-31 d.3 0511-03 D-05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - gr. 10 cm (20,00m x 11,00m) + (13,00m x 10,00m) + (43,00m x 3,00m) + (52,00m x 2,00m) + (61,00m x 3,00m) + (46,00m x 5,00m) + (40,00m x 5,00m) + (40,00m x 5,00m) 1396.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1396.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1396.000</b>
4		<b>D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0</b>			
16	KNR 2-31 d.4 0402-04 D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 651,00 m x [(0,30 m x 0,15 m) + (0,20m x 0,15m)] 48.83	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  48.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.830</b>
17	KNR 2-31 d.4 0403-03 D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o gr. 15 cm na podsypce cem.piaskowej (6 x 5,00m) + (4 x 40,00m) + 46,00m + (2 x 20,00m) + 11,00m + (2 x 13,00m) + (2 x 10,00m) + (2 x 43,00m) + (2 x 3,00m) + (2 x 52,00m) + (2 x 61,00m) 651.00	m  m	  651.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>651.000</b>
18	KNR 2-31 d.4 0402-04 D-08.01.03.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - obrzeża 479,00 m x [(0,10 m x 0,18 m) + (0,10m x 0,12m)] 14.37	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  14.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.370</b>
19	KNR 2-31 d.4 0407-04 D-08.01.03.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 479.00	m  m	  479.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>479.000</b>