
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku gimnazjum w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 na dz. nr 107, obr. Sieraków, jed. ewid. Ciasna
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 2, Sieraków Śląski
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 1A, 42-693 Ciasna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Robert Wolski
DATA OPRACOWANIA : 04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

EURO PROJEKT

Katarzyna Wolska

ul. Andersa 4/3, 42-224 Częstochowa

NIP 771-226-50-69, IDS 240029673

tel./fax 34 362 49 64

tel. kom. 606 289 540, 601 386 685

INWESTOR :

Data opracowania
04.2016

Data zatwierdzenia


mgr. inż. Robert Wolski

Pr. Bud. nr RR II 4/AZ/7132/174/02

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie istniejących schodów. 4.0*2.6*0.2+4.0*1.5*0.15+2.5*0.6*0.2*0.5*2	m ³ m ³	 3.280	
				RAZEM	3.280
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i podbudowy sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.28+4.0*2.5*0.6	m ³ m ³	 9.280	
				RAZEM	9.280
3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i podbudowy sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 9.28	m ³ m ³	 9.280	
				RAZEM	9.280
4	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 25*2.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 24.13*0.5*1.2*2+1.2*0.5*1.2*5+5.05*0.5*1.2*2	m ³ m ³	 38.616	
				RAZEM	38.616
7	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 38.616	m ³ m ³	 38.616	
				RAZEM	38.616
8	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 24.13*0.5*0.3*2+5.05*0.5*0.3*2+1.2*0.5*0.3*5	m ³ m ³	 9.654	
				RAZEM	9.654
9	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 24.13*0.5*2+5.05*0.5*2+1.2*0.5*5	m ² m ²	 32.180	
				RAZEM	32.180
10	KNR 2-02 0239-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 24.13*0.2*1.57*2+2.6*0.2*2.3*2+2.45*0.2*1.6*2+1.2*0.2*0.9+1.2*0.2*1.37*2+1.2*0.2*1.78*2	m ³ m ³	 20.842	
				RAZEM	20.842
11	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 24.13*1.57*2+24.13*1.1*2+2.6*2.3*3+2.6*1.1+2.45*1.6*2+2.45*1.1*2+1.2*0.9*2+1.2*1.37*4+1.2*1.78*4	m ² m ²	 180.164	
				RAZEM	180.164
12	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 24.13*0.3*1.0*2+5.05*0.3*1.0*2+1.2*0.3*1*5	m ³ m ³	 19.308	
				RAZEM	19.308
13	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 14.13*1.2+5.05*4.0	m ² m ²	 37.156	
				RAZEM	37.156
14	KNR 2-31 0114-02 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pod schodami Krotność = 32 5.05*4.0	m ² m ²	 20.200	
				RAZEM	20.200
15	KNR 2-31 0114-02 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pod podjazdem dla niepełnosprawnych Krotność = 17 24.13*1.2	m ² m ²	 28.956	
				RAZEM	28.956
16	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 24.13*1.2+5.05*4.0	m ² m ²	 49.156	
				RAZEM	49.156

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 24.13*1.2*0.15	m ³ m ³	 4.343	
				RAZEM	4.343
18	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 1.5	t t	 1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.6*4.0+24.13*1.2	m ² m ²	 39.356	
				RAZEM	39.356
20	KNR 2-21 0604-05	Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych 4.0*8	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
21	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - powierzchnia schodów wejściowych 4.0*2.45	m ² m ²	 9.800	
				RAZEM	9.800
22	KNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.6	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
23	NNRNB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- obróbki blacharskie murów oporowych (14.13*2+5.04*2-1.2)*0.35	m ² m ²	 12.999	
				RAZEM	12.999
24	KNR AT-31 0205-01	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 2 cm na ścianach 24.13*0.6*2+1.0*1.2+2.6*1.2+2.45*0.6*2	m ² m ²	 36.216	
				RAZEM	36.216
25	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - malowane proszkowo. 5.05+2.45+1.0+24.13*2	m m	 56.760	
				RAZEM	56.760
26	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (25*2.5+25*1.0+5.0*2.0)*0.08	m ³ m ³	 7.800	
				RAZEM	7.800
27	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia (25*2.5+25*1.0+5.0*2.0)	m ² m ²	 97.500	
				RAZEM	97.500