

Ciasna, dnia 24.07.2017r.

RGK.MB. 271.1.2017

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy przetargu na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej
8 – Stworzenie miejsc i warunków do zapewnienia czynnego sportu”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

1. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania 20 cm warstwy z kamienia łamanego pomiędzy warstwą odsączającą a urodzajną boiska ?

Odp. Tak. Warstwy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność ułożenia geowłókniny pod boisko ?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność ułożenia drenażu prostopadle do długiego boku?

Odp. tak Należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Jest rozbieżność między opisem technicznym a rysunkiem przekroju rowu drenarskiego. W opisie dren ma być ułożony na żwirze a na rysunku na podłożu nieprzepuszczalnym co jest bardziej prawidłowym rozwiązaniem. Ponadto dren ściągający powinien być układany na piasku lub podłożu macieźystym a nie na warstwie żwirowej , gdyż do warstwy żwirowej pod drenem będzie się wysączać z drenu woda uwadniając grunt, a nie osuszając go.

Odp. Należy ułożyć na podłożu nieprzepuszczalnym tj. warstwa gliny.

5. Czy Zamawiający odstąpi od wyścielania rowu drenarskiego geowłókniną, gdyż to nie jest potrzebne, podraża koszty?

Odp. Nie należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową

6. Do zasypania drenów w STWiOR przewidziano nie występujący w stałej sprzedaży żwir filtracyjny płukany sortowany o wymiarach ziarn 10-20mm. Czy można ułożyć żwir 8-16mm występującego w handlu jest tańszy i nie gorszy ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie żwiru o wym. 8-16 mm.

7. Czy do warstwy odsączającej można użyć kruszywa o składzie spełniającym wymagania wodoprzepuszczalności opisanego w normie DIN 18035 na budowę boisk tj. piasku lub pospółki a nie kruszywa o frakcji/16mm opisanego w STWiOR?. Kruszywo 4/16mm nie występuje w stałej sprzedaży, jest dużo droższe i nie spełnia wymagań pod boiska, gdyż jest niezagęszczalne i będzie wchłaniać warstwę urodzajną deformując ją.

8. **Tak**

9. Czy w zakres w/w zadania wchodzi montaż oświetlenia boiska ?

Odp. Tak ale tylko w takim zakresie jak w przedmiarze.

10. Proszę jednoznacznie określić termin zakończenia inwestycji ?

Odp. Ostateczny termin zakończenia 31.07.2017r. (z geodezją przyjętą do zasobu powiatowego)

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej