

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.4	km		
			km	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walców wibracyjnego w gruntach kat. II-IV 5600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5600.000</b>
3	<b>KNNR 1 0503-05</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 2800	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2800.000</b>
4	<b>KNNR 6 0204-03</b>	Warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20 cm 5600	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5600.000</b>