

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Stolarka okienna					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	74.39	m ²	74.390	
				RAZEM	74.390
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1	1023-08	23.73	m ²	23.730	
				RAZEM	23.730
5	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1	1023-09	3.72	m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
6	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	1023-10	35.33	m ²	35.330	
				RAZEM	35.330
7	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	1023-11	39.07	m ²	39.070	
				RAZEM	39.070
2 Stolarka drzwiowa					
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	1	szt.	1.000	
	ST.05.00.00			RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	6.28	m ²	6.280	
	ST.05.00.00			RAZEM	6.280
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne i oszklone	m ²		
d.2	1026-04	8.16	m ²	8.160	
	ST.05.00.00			RAZEM	8.160
11	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.2	1026-01	8.16	m ²	8.160	
	ST.05.00.00			RAZEM	8.160