

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ułożenie nakładek mineralno bitumicznych					
1	Kalkulacja własna	Zgarnięcie nadmiaru ziemi z pobocza, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej wraz z wywozem	m ²		
		3700	m ²	3700.000	
				RAZEM	3700.000
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		10325	m ²	10325.000	
				RAZEM	10325.000
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		10325	m ²	10325.000	
				RAZEM	10325.000
4	KNNR 6 0108-02 01 analogia	Mechaniczne wyrównywanie istniejących nierówności w nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, transport mieszanki samochod. samowylad. 10-15 t na odl. 5km	t		
		10	t	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. do 5 t	m ²		
		10325	m ²	10325.000	
				RAZEM	10325.000
6	KNNR 6 0204-05 analogia	Warstwa nawierzchni z destruktu mineralno-bitumicznego na poboczach, grubość warstwy po uwalowaniu 5 cm i szerokości 40 cm	m ²		
		1480	m ²	1480.000	
				RAZEM	1480.000