

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KOSZTORYS: Roboty drogowe</b>					
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.2	km km	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV 4800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4800.000</b>
3	<b>KNNR 6 0204-03</b>	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20 cm 4800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4800.000</b>
4	<b>KNNR 1 0503-05</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 2400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.000</b>