


PRZĘKRÓJ TYPOWY "A-A"




N1 - nawierzchnia jezdni ul. Dworcowa

- 4 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego (AC 11 S 50/70)
- 6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 16 W 35/50)
- 8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22 P 35/50)
- 20 cm - podbudowa pomoc. z krusz. łaman. słab. mech. 0/31,5mm
- 25 cm - warstwa z gruntów stabilizowana spoiwem R_m = 2,50 MPa

N2 - nawierzchnia ciągu pieszego

- 8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa - kolor czerwony
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z krusz. łaman. słab. mech. 0/31,5mm
- 15 cm - warstwa z gruntów stabilizowana spoiwem R_m = 1,50 MPa

PRZĘKRÓJ TYPOWY "B-B"



N3 - nawierzchnia drogi rowerowej

- 4 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego (AC 8 S)
- 15 cm - podbudowa z krusz. łaman. słab. mech. 0/31,5mm
- 15 cm - warstwa z gruntów stabilizowana spoiwem R_m = 1,50 MPa


N4 - nawierzchnia ciągu pieszego

- 8 cm - betonowa kostka brukowa - kolor szary
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z krusz. łaman. słab. mech. 0/31,5mm
- 15 cm - warstwa z gruntów stabilizowana spoiwem R_m = 1,50 MPa

SZCZEGÓŁ 1

krawężnik betonowy 15x30cm


skala 1:10



SZCZEGÓŁ 2

obrzeże 8x30cm


skala 1:10



SZCZEGÓŁ 3

krawężnik betonowy 15x22cm

skala 1:10



		Zamawiający: Gmina Ciesna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciesna	
GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec NIP: 614-644-527 REGON: 142702450		Nazwa opracowania: Budowa drogi gminnej (ul. Stoneczna) i przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr 5 2010 w Skrzakowie Śląskim - Gmina Ciesna	
Opracował:	Inż. A. Grafi	Podpis:	Tytuł rysunku:
Projektant	Upr. Nr.: SLK/1074/P00005	PRZĘKRÓJ TYPOWY	
Sprawdzający	mgr inż. K. Polaczek		
Upr. Nr.: SLK0272/P000015		Data:	Skala
		VIII.2017r.	1:25
			Nr rys.
			4.1