

Ciasna ,26.02.2018r.

RGK.MB. 271.2.2018

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej, i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na działkach Nr 352/15 i 269/2 – Etap 1 .

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie Nr 1

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach SIWZ, w związku z tym, że jeden zapis SIWZ mówi „**WAŻNE Opis przedmiotu zamówienia: Poniższy opis obejmuje całość inwestycji. Rzeczywisty zakres przetargu wynika z przedmiarów i poszczególnych pozycji kosztorysowych,,. Jednocześnie powyższe wyklucza zapis pkt XIII „Opis sposobu obliczenia ceny**

- **ppkt.2. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.**

- **ppkt. 3. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń,,.**

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne i czytelne dla wszystkich oferentów opisanie przedmiotu zamówienia, co z kolei pozwoli na złożenie ofert zgodnych z dokumentacją projektową i oczekiwaniami Zamawiającego.

Ad.1

Powyższe zadanie inwestycyjne będzie realizowane w dwóch etapach. Przetarg obejmuje tylko I etap. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, obejmującego załączone przedmiary z uwzględnieniem wyjaśnień z dnia 4.02.2018r. ujętych w piśmie Nr 271.2.2018r z uwzględnieniem dokumentacji projektowej. Zamawiający potwierdza zastosowanie wynagrodzenia ryczałtowego. Nie przewiduje zmian w kosztach robót i innych świadczeń w stosunku do złożonej oferty.

Pytanie NR 2.

Z projektu zagospodarowania terenu wynika konieczność zabudowania oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem lamp określonych nr 8 (zaznaczone na trasie kabla), brak opisu ww. lamp w zakresie robót elektrycznych. Powyższego nie obejmuje również przedmiar robót w związku z tym prosimy o wyjaśnienie powyższego i ewentualną korektę przedmiaru w tym zakresie.

Ad.2

Lampy Nr 8 są takie same jak lampy Nr 10

Pytanie Nr 3

Instalacja monitoringu przewiduje zabudowę kabla do kamer U/FTP cat.6a brak pozycji w przedmiarze robót, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie.

Ad.3 Przewód U/FTPcat.6a został doprecyzowany w załączonym przedmiarze

Pytanie Nr 4

Zestawienie materiałów przedmiaru robót zawiera nw. rodzaje i ilości kabli

- kabel YKY 5x6mm² w ilości 660mb
- kabel YKY 3x2,5mm² w ilości 4176mb
- YKXS 5x10mm² w ilości 644,80mb
- kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4mm² w ilości 350mb

powyższe nie ma odzwierciedlenia w pozycjach przedmiaru robót elektrycznych.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiaru robót do zakresu robót objętych postępowaniem przetargowym.

Ad. 4 Zestawienie rodzaju kabli i ilości zostały doprecyzowane w załączonym przedmiarze

Pytanie Nr 5

5. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości słupów oświetleniowych które wchodzi w zakres robót do wykonania i wyjaśnienie poniższych rozbieżności

- przedmiar robót poz. 51 - 1szt i poz.61 - 23szt
- dokumentacja projektowa - OPIS str. 5 ul.Dobrodzieńska - 9 szt, ul.Stawowa 6 szt ,
- projekt zagospodarowania 9 +7 szt

Ad. 5

Poz. 51 to słup dla kamer 9/K1 i 10/K1


Poz.61 to słupy przy ul. Dobrodzieńskiej 9 szt., przy ul. Stawowej 14 szt. Razem 24

UWAGA : W I etapie realizujemy słupy tylko przy ul. Dobrodzieńskiej czyli 9 szt.

Pytanie Nr 6

Prosimy o podanie dokładniejszego opisu opraw do zabudowy doziemnej w ilości 165szt, na podstawie załączonych do dokumentacji materiałów nie możemy określić producenta.

Może być np. oprawa ROGER DL-2LED6 dogruntowa LED 7281 Kanlux




Pytanie Nr 7

Prosimy o podanie producenta lamp kule śr.90,70 i 50 cm - 2 zestawy.

Producent np. Nowodvorski Lighting

Lub



Kula lampa ogrodowa 50 cm - 7W LED, Made in Italy

Zgierz, zgierski, Łódzkie Dodane o 09:36, 13 lutego 2018, ID ogłoszenia: 228623533, OLX

Kule wykonane są z super wytrzymałego, matowego tworzywa PE HD, bez porównania lepszego niż polimetakryl, PE HD nie boi się dzieci, psów, imprezowiczów itp.

W cenie stalowe elementy mocujące, wbijane w podłoże, długości aż 19,5 cm

Dostępne od ręki w kolorze białym.

Nowoczesna lekka lampa włoskiej produkcji.

WYMIARY: 50 x 48 cm

W ofercie również rozmiary: 40 cm, 70 cm i 90 cm

Elegancka i dekoracyjna włoska kula o średnicy 50cm i wysokości 48 cm, która może stać się ciekawym elementem nowoczesnych aranżacji.

BALUS kula 50 cm

Dostępny kolor biały

- odporne na uderzenia
- odporne na mróz (-60 °) i letnie upały (+80 °);
- odporne na promieniowanie UV;
- trwałe;
- stalowe elementy mocujące długości 19,5 cm
- podświetlenie LED 6W 230V;
- zasilanie 230V ;
- rodzaj światła: białe zimne 5600 K lub ciepłe 2800 K.
- w cenie nie ma przewodu zasilającego
- kula posiada przelotową, hermetyczną puszkę

Pytanie Nr 8


Prosimy o potwierdzenie, że słupki FORM prod.SU-MA mają mieć wysokość 80 i 50 cm.

Ad.8 Potwierdzam, że słupki FORM mają mieć wysokość 80 i 50 cm.

Pytanie Nr 9

Prosimy o podanie producenta opraw podwodnych.

Ad.9Może być np. reflektor TERTA LED 3W 12V IP68



Kod producenta:

10460

Stopień szczelności:

IP68

Barwa światła:

4000 K (naturalna)

Strumień świetlny:

180 lm

Napięcie Wej.:

12 V

Diody LED -typ:

PowerLED Epistar

Diody LED-ilość:

3 szt.

Materiał obudowy:

Stal nierdzewna

Materiał klosza:

Szkło hartowane, transparentne 6mm

Kąt świecenia:

30°

Oddawanie barw (CRI):

Ra>75

Kolor:

Obudowa szara

Wysokość:

95 mm

Średnica:

120 mm

Zastosowanie:

Można stosować do zanurzenia w wodzie do głębokości 0,5m

Pytanie Nr 10

Jaki rodzaj girlandy świetlnej ma zostać zamontowany w altance?

Ad.10 Girlandy LEDOWE w kształcie tradycyjnych żarówek do stosowania na zewnątrz , długość odcinka świecącego co najmniej 10m.

Pytanie Nr 11

W branży elektrycznej 7 i 8 dział zostawiamy, resztę usuwamy ?

Ad.11 Żadnego działu w branży elektrycznej nie usuwamy. Dział 7 i 8 ograniczamy jedynie do wykonania oświetlenia i iluminacji od strony ul. Dobrodzieńskiej – czyli etap 1 (granicę etapu 1 stanowi koniec Orlika) . Wszelkie inne prace elektryczne (np. okablowanie dotyczy całego terenu inwestycji)

Pytanie 12

Roboty inżynierskie poz.4 usuwamy cały dział ?

Ad.12

Nie usuwamy poz. 4 – Roboty inżynierskie . Ograniczamy zakres 1 etapu do wykonania placów od strony ul. Dobrodzieńskiej (granicę etapu 1 stanowi koniec Orlika)

Z up. WÓJTA
mgr *Anna Bogda*
SEKRETARZ GMINY