

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Ciasna na odcinku leśnym w stronę przysiółka Pietruchowe - długość 780m					
1	KNNR 6 0107-01 D- 04.04.02.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 780m x 4m x 0,10m 312.00	m ³ m ³	 312.000	
				RAZEM	312.000
2	KNR AT- 03 0202- 01 D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 780m x 3,50m 2730.00	m ² m ²	 2730.000	
				RAZEM	2730.000
3	KNR AT- 03 0302- 01 p.ana- logia D- 04.07.01.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 780m x 3,50m 2730.00	m ² m ²	 2730.000	
				RAZEM	2730.000
4	KNR AT- 03 0202- 02 D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 780m x 3,50m 2730.00	m ² m ²	 2730.000	
				RAZEM	2730.000
5	KNR AT- 03 0302- 01 D- 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 780m x 3,50m 2730.00	m ² m ²	 2730.000	
				RAZEM	2730.000
6	KNNR 6 0113-05 D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm 780m x 0,50m x 2 780.00	m ² m ²	 780.000	
				RAZEM	780.000