

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, w km 0+180 - 0+300 - IV etap					
1		D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8			
1 d.1	KNNR 1 0202-06 D- 03.02.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 25,00m x 1,50m x 1,40m 52.50	m ³ m ³	 52.500	
				RAZEM	52.500
2 d.1	KNNR 1 0208-02 D- 03.02.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 5 km Krotność = 5 52.50	m ³ m ³	 52.500	
				RAZEM	52.500
3 d.1	KNR-W 2- 18 0408- 03 p.ana- logia D- 03.02.01.	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 15.00	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
4 d.1	KNR-W 2- 18 0408- 05 p.ana- logia D- 03.02.01.	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	kalkulacja własna D- 03.02.01.	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie - 100kg cementu/ 1m3 52.50	m ³ m ³	 52.500	
				RAZEM	52.500
6 d.1	KNR 2-18 0613-01 D- 03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3 m 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
7 d.2	KNNR 6 0107-01 D- 04.04.02.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 120,00m x 6,00m x 0,10m 72.00	m ³ m ³	 72.000	
				RAZEM	72.000
3		NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9			
8 d.3	KNR 2-31 0511-03 D- 05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - gr. 10 cm 120,00 m x 6,00 m 720.00	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
4		D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 2-31 d.4 0401-04 D- 08.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 246.00	m m	 246.000	
				RAZEM	246.000
10	KNNR 1 d.4 0206-03 D- 04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 246,00m x 0,30m x 0,30m 22.14	m ³ m ³	 22.140	
				RAZEM	22.140
11	KNNR 1 d.4 0208-02 D- 04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 22.14	m ³ m ³	 22.140	
				RAZEM	22.140
12	KNR 2-31 d.4 0402-04 D- 08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 246,00 m x [(0,27 m x 0,15 m) + (0,15m x 0,15m)] 15.50	m ³ m ³	 15.500	
				RAZEM	15.500
13	KNR 2-31 d.4 0403-03 D- 08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o gr. 15 cm na podsypce cem.piaskowej 246.00	m m	 246.000	
				RAZEM	246.000