

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna, w km 0+400- 0+780					
1					
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-	m ²		
d.1	0101-03	VI na całej szerokości			
	D-	380,00m x 4,00m			
	04.01.01.	1520.00	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.1	0206-03	poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hał-			
	D-	dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.			
	04.01.01.	1520,00m2 x 0,30m	m ³	456.000	
		456.00		RAZEM	456.000
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami	m ³		
d.1	0208-02	samowyładowczymi po drogach o nawierzchni			
	D-	utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km			
	04.01.01.	Krotność = 4	m ³	456.000	
		456.00		RAZEM	456.000
4	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m ²		
d.1	0113-02	380,00m x 4,00m			
	D-				
	04.04.02.	1520.00	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
5	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.1	03 0202-	zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-			
	01	mentem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2			
	D-		m ²	1482.000	
	04.03.01.	1482.00		RAZEM	1482.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubość war-	m ²		
d.1	0110-01	stwy po zagęszczeniu 4 cm - na gr. 6 cm			
	D-	380,00m x 3,90m			
	04.07.01a	Krotność = 1.5	m ²	1482.000	
		1482.00		RAZEM	1482.000
7	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.1	03 0202-	zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-			
	02	życie emulsji 0,5 kg/m2			
	D-		m ²	1444.000	
	04.03.01.	1444.00		RAZEM	1444.000
8	KNR AT-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa	m ²		
d.1	03 0302-	ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień			
	02	380,00m x 3,80m			
	D-		m ²	1444.000	
	05.03.05.	1444.00		RAZEM	1444.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywo-	m ²		
d.1	1402-05	zem i utylizacją na odl. 5 km			
	D-	380,00m x 0,50m x 2			
	06.04.01.	380.00	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1	KNR 2-31 1402-06 p.analogia D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. + 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km Krotność = 2 380.00	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
11 d.1	KNNR 6 0113-05 D- 04.04.02.	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 380.00	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000