

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 3+330 - 5+330 dł. 2 km					
1					
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	2000,00m x 3,40m			
	D-				
	04.04.02.				
		6800.00	m ²	6800.000	
				RAZEM	6800.000
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	2000,00m x 3,40m			
	D-				
	04.04.02.				
		6800.00	m ²	6800.000	
				RAZEM	6800.000
3	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.1	03 0202-	2000,00m x 3,20m			
	01				
	D-				
	04.03.01.				
		6400.00	m ²	6400.000	
				RAZEM	6400.000
4	KNR AT-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m ²		
d.1	03 0302-	2000,00m x 3,20m			
	04				
	D-				
	05.03.05.				
		6400.00	m ²	6400.000	
				RAZEM	6400.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km	m ²		
d.1	1402-05	2000,00m x 0,50m x 2			
	D-				
	06.04.01.				
		2000.00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. + 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km	m ²		
d.1	1402-06	Krotność = 2			
	p.analogia				
	D-				
	06.04.01.				
		2000.00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
7	KNNR 6	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza	m ²		
d.1	0113-05				
	D-				
	04.04.02.				
		2000.00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000