

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna, w km 0+794 - 1+180					
1					
1	KNR AT- d.1 03 0102- 01 D- 04.04.02.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 386,00m x 4,10m 1582.60	m ² m ²	 1582.600	
				RAZEM	1582.600
2	KNNR 6 d.1 0113-05 D- 04.04.02.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1582.60	m ² m ²	 1582.600	
				RAZEM	1582.600
3	KNR AT- d.1 03 0202- 01 D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 386,00m x 4,00m 1544.00	m ² m ²	 1544.000	
				RAZEM	1544.000
4	KNR AT- d.1 03 0302- 04 D- 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 1544.00	m ² m ²	 1544.000	
				RAZEM	1544.000
5	KNR 2-31 d.1 1402-05 D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km 386,00m x 0,50m x 2 386.00	m ² m ²	 386.000	
				RAZEM	386.000
6	KNR 2-31 d.1 1402-06 p.analogia D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. + 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km Krotność = 2 386.00	m ² m ²	 386.000	
				RAZEM	386.000
7	KNNR 6 d.1 0113-05 D- 04.04.02.	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 386.00	m ² m ²	 386.000	
				RAZEM	386.000