

Zadanie:

Przebudowa ul.Górnej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna

Zestawienie podstawowych elementów robót

POZYCJA	JEDNOSTKA	SZACUNKOWA ILOŚĆ
ROBOTY DROGOWE		
Korytowanie i rozebranie istniejących warstw nawierzchni z wywozem i utylizacją	m2	2 340,00
Wykonanie warstw konstrukcyjnych (stabilizacja 20 cm+ podbudowa z kruszywa gr. 20cm	m2	2 340,00
Nawierzchnie mineralno bitumiczne (6+4cm) - jednia	m2	1 800,00
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm - chodnik	m2	540,00
Elementy ulic - krawniki i obrzeża betonowe wraz z robotami pomolocniczymi	mb	720,00
Odwodnienie pasa drogowego - kanał główny Ø400, studnie rewizyjne Ø 100 , przykanaliki Ø200 zakończone studniami ściekowymi wraz z robotami ziemnymi	mb	300,00
OŚWIETLENIE ULICZNE		
Budowa oświetlenia ulicznego - ewentualna przebudowa urządzeń obcych, montaż lamp oświetlenowych z oprawami typu led, w okablowaniu podziemnym na całej długości projektowanej przebudowy	mb	360,00
SIEĆ SZEROKOPASMOWA		
Zabudowa szerokopasmowego przewodu światłowodowego w kanale technologicznym ze studniami rewizyjnymi w poboczu projektowanej drogi	mb	360,00