



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sieradzu**
PO.ZUZ.5.421.452.2018.TS

Sieradz, 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. „a” i lit. „f”, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. „b” i pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. „b”, art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i pkt 12, ust. 6 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami), § 21 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1800), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Marcin Olszowski

orzeka

I. Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych, w tym:

1) Przebudowę rowu przydrożnego DK 11 (lewa strona drogi) na odcinku od km 524+879,7 do km 529+502,5, poprzez:

a) Likwidację rowu na odcinku długości 186,2 m poprzez jego zasypanie i wyrównanie terenu

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
524+ 879,7	525+065,9	5628887.82 6541340.34	5628751.97 6541467.65	38, 164	Sieraków

wraz z rozbiórką (likwidacją) przepustu zlokalizowanego w km 524+992,7 DK 11.

b) Przebudowę koryta rowu na odcinku 80,4 m do parametrów: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1 ÷ 1,5, wraz z włączeniem do rowu R-D-15 (od czoła)

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
525+065,9	525+146,3	5628751.97 6541467.65	5628692.66 6541521.96	38, 164	Sieraków

- c) Przebudowę koryta rowu na odcinku długości 651,0 m do parametrów: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1 ÷ 1,5, wraz z włączeniem do rowu R-D-15 (brzeg prawy)

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
525+420,8	526+071,8	5628490.20 6541707.30	5628010.97 6542148.23	25, 164, 479/24, 480/24	Sieraków

- d) Likwidację rowu na odcinku długości 5,7 m poprzez jego zasypianie i wyrównanie terenu

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
526+071,8	526+077,5	5628010.97 6542148.23	5628008.46 6542154.54	164, 480/24	Sieraków

- e) Likwidację rowu na odcinku 17,7 m poprzez jego zasypianie i wyrównanie terenu

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
526+116,1	526+133,8	5627970.12 6542170.94	5627954.00 6542181.37	262/178	Molna

- f) Przebudowę koryta rowu na odcinku długości 625,1 m do parametrów: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1 ÷ 1,5

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
526+133,8	526+758,9	5627954.00 6542181.37	5627342.67 6542312.33	262/178, 315/49, 266/61, 267/95, 268/95, 269/95	Molna

wraz z przebudową istniejącego przepustu pod zjazdem. Lokalizacja i parametry przepustu:

Oznaczenie przepustu	Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Kilometr drogi	Współrzędne X Y	Działka	Obręb
	wlot	wylot						
Zjazd 4	253,23	253,21	400	5,7	526+548,3	5627548.45 6542267.37	262/178	Molna

- g) Przebudowę koryta rowu na odcinku długości 884,7 m do parametrów: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1 ÷ 1,5

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
526+912,5	527+797,2	5627192.61 6542345.16	5626329.56 6542539.71	262/178, 345/98, 348/101, 351/106, 54, 77, 94/22, 95/22, 96/22, 97/22, 98/22, 99/22, 100/22, 101/22, 102/22, 103/22, 104/22, 105/22, 106/22	Molna Ciasna

wraz z przebudową istniejącego zarurowania: odcięcie 2,6 m rury wraz z rozbiórką przyczółka wylotowego, zabudowa studni na istniejącym rurociągu i jego przedłużenie. Lokalizacja i parametry zarurowania:

Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Kilometr drogi	Współrzędne X Y	Działka	Obręb
wlot	wylot						
251,10	250,95	500	35,0	526+930,0	5627175.69 6542349.78	262/178	Molna

a także przebudową istniejących przepustów pod zjazdami. Lokalizacja i parametry przepustów:

Oznaczenie przepustu	Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Kilometr drogi	Współrzędne X Y	Działka	Obręb
	wlot	wylot						
Zjazd 8	248,75	248,64	400	4,4	527+092,6	5627017.15 6542437.84	262/178	Molna
Zjazd 9	249,27	249,26	400	5,7	527+330,9	5626784.56 6542385.67	54	Ciasna
Zjazd 10	249,80	249,75	400	5,7	527+496,0	5626623.52 6542474.12	54, 101/22	Ciasna
Zjazd 11	250,27	250,25	400	6,2	527+629,8	5626492.88 6542502.92	54	Ciasna

Odcinek rowu zakończony włączeniem do rowu D-IV (brzeg prawy i lewy).

h) Likwidację rowu na odcinku 12,9 m poprzez jego zasypanie i wyrównanie terenu

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
527+79,2	527+810,1	5626329.56 6542539.71	5626316.95 6542542.21	54	Ciasna

wraz z rozbiórką (likwidacją) przepustu zlokalizowanego w km 527+804,9 DK 11.

i) Przebudowę koryta rowu na odcinku długości 550,0 m do parametrów: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1 ÷ 1,5

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
527+810,1	528+360,1	5626316.95 6542542.21	5625780.61 6542664.17	30, 36, 54, 72, 110/38, 133/28, 141/67	Ciasna

wraz z przebudową istniejącego przepustu pod zjazdem. Lokalizacja i parametry przepustu:

Oznaczenie przepustu	Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Kilometr drogi	Współrzędne X Y	Działka	Obręb
	wlot	wylot						
Zjazd 12	252,42	252,42	400	3,8	528+084,0	5626049.62 6542602.35	54	Ciasna

oraz wykonaniem nowego przepustu pod chodnikiem. Lokalizacja i parametry przepustu:

Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Kilometr drogi	Współrzędne X Y	Działka	Obręb
wlot	wylot						
252,13	252,09	400	4,0	528+048,5	5626084.35 6542594.82	54	Ciasna

Odcinek rowu zakończony włączeniem do rowu R-D-IV/3 (brzeg prawy).

j) Likwidację rowu na odcinku 48,6 m poprzez jego zasypanie i wyrównanie terenu

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
528+360,1	528+408,7	5625780.61 6542664.17	5625733.07 6542674.21	54, 141/67	Ciasna

wraz z rozbiórką (likwidacją) przepustu zlokalizowanego w km 528+386,3 DK 11.

k) Przebudowę koryta rowu na odcinku długości 1048,7 m do parametrów: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1 ÷ 1,5

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		

528+408,7	529+457,4	5625733.07 6542674.21	5624711.20 6542909.66	26/14, 31, 54, 74, 76/15, 126/10, 141/67	Ciasna
-----------	-----------	--------------------------	--------------------------	--	--------

wraz z przebudową istniejących przepustów pod zjazdami. Lokalizacja i parametry przepustów:

Oznaczenie przepustu	Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Kilometr drogi	Współrzędne X Y	Działka	Obręb
	wlot	wylot						
Zjazd 13	250,57	250,49	400	4,9	528+580,2	5625565.64 6542711.36	54	Ciasna
Zjazd 14	244,87	244,83	400	3,9	528+938,0	5625216.63 6542790.63	126/10	Ciasna
Zjazd 15	242,23	242,23	400	4,0	529+350,5	5624814.83 6542882.64	126/10	Ciasna

oraz wykonaniem nowego przepustu pod chodnikiem. Lokalizacja i parametry przepustu:

Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Kilometr drogi	Współrzędne X Y	Działka	Obręb
wlot	wylot						
242,23	242,22	400	5,0	529+358,0	5624807.47 6542884.97	126/10	Ciasna

- l) Wykonanie rowu o parametrach: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1 ÷ 1,5, na odcinku długości 0,8 m

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
529+457,4	529+458,2	5624711.20 6542909.66	5624709.33 6542905.06	26/14	Ciasna

- m) Wykonanie rowu o parametrach: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1 ÷ 1,5, na odcinku długości 67,4 m

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
529+382,6	529+450,0	5624785.54 6542899.49	5624719.68 6542914.08	26/14, 76/15	Ciasna

Odcinek rowu zakończony włączeniem do rowu R-D-20 (brzeg lewy).

- n) Wykonanie rowu o parametrach: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1÷1,5 na odcinku długości 1,8 m

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
529+462,6	529+464,4	5624707.40 6542916.65	5624703.97 6542909.71	26/14, 28/12	Ciasna

Odcinek rowu zakończony włączeniem do rzeki Potok Jeżowski (brzeg prawy).

- o) Przebudowę koryta rowu na odcinku długości 38,1 m do parametrów: koryto trapezowe, szer. dna-0,4 m, nachylenie skarp-1:1÷1,5

Kilometr drogi		Współrzędne X Y		Działka	Obręb
Początek odcinka	Koniec odcinka	Początek odcinka	Koniec odcinka		
529+464,4	529+502,5	5624703.97 6542909.71	5624667.21 6542918.56	26/14, 27/14, 28/12	Ciasna

Przy nachyleniu skarp 1:1,5 koryto rowu przydrożnego umocnić, w zależności od spadku dna:

- ≤ 2,0 % dno i skarpy – humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem;
- > 2,0 % ÷ 3,0 % - dno i skarpy – ułożenie darniny na płask, na skarpach pasem 0,5 m, powyżej humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem;

- > 3,0 % - dno – płyta betonowa typu korytkowego, skarpa – pasem 0,5 m-płyta chodnikowa, powyżej humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem.

Przy nachyleniu skarp 1:1 – koryto rowu przydrożnego umocnić brukowcem kamiennym na betonie.

Na odcinku od km 526+947,7 do km 526+972,5 DK 11 rów umocnić korytkami żelbetowymi nieuszczelnionymi.

Dno i skarpy rowu przydrożnego w rejonie wlotów i wylotów do zarurowań umocnić na długości 0,5 m brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową, a skarpy powyżej obrukowania umocnić darnią.

2) Wykonanie wylotów:

a) wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego DK 11. Lokalizacja i parametry wylotu:

Numer wylotu	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Średnica [mm]	Kilometraż drogi	Działka	Obręb	Współrzędne	
						X	Y
W1	258,75	500	525+066	164	Sieraków	5628751.97	6541467.65

Dno i skarpy rowu przydrożnego w obrębie wylotu umocnić brukowcem kamiennym na betonie, na długości 1,0 m poniżej wylotu.

b) dwóch wylotów дренаżu z rur PCV przy kładce, po zewnętrznej stronie ramy kładki. Lokalizacja i parametry wylotów:

Numer wylotu	Rzędna dna [m n.p.m.]	Średnica [mm]	Kilometraż drogi	Działka	Obręb	Współrzędne	
						X	Y
1	241,46	150	529+453	26/14	Ciasna	5624716.52	6542913.83
2	242,48	150	529+468	26/14	Ciasna	5624702.17	6542917.04

W rejonie wylotów skarpy umocnić brukowcem kamiennym spoinowanym na podsypce cementowo-piaskowej.

3) Przebudowę rowu melioracyjnego R-D-15 na odcinku długości 285,0 m (km rowu: 2+365,0 – 2+650,0), zlokalizowanego na działkach nr: 25, 37, 38,162, 164, 169 i 221/26, obręb Sieraków, współrzędne odcinka:

początek odcinka – 5628498.39 6541714.62

koniec odcinka – 5628692.66 6541521.96

poprzez:

- korektę trasy rowu z jego dostosowaniem do ciągu pieszo-rowerowego wraz przebudową koryta – koryto trapezowe, szerokość dna 0,4-0,5 m, nachylenie skarp 1:1,5. Koryto rowu umocnić w zależności od spadku dna: przy spadku $\leq 2,0$ % dno i skarpy – humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem, zaś przy spadku $> 2,0$ % ÷ 3,0 % - dno i skarpy – ułożenie darniny na płask, na skarpach pasem 0,5 m, powyżej humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem;
- rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych przepustów pod zjazdami oraz pod ciągiem pieszo-rowerowym. Lokalizacja i parametry przepustów:

Lp.	Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Działka	Obręb	Współrzędne	
	wlot	wylot					X	Y
1.	251,82	251,77	1000	8,6	169, 164	Sieraków	5628493.54	6541709.91
2.	256,95	256,86	400	4,3	164	Sieraków	5628560.34	6541643.44
3.	253,24	253,16	400	5,7	164	Sieraków	5628690.00	6541524.34

Koryto rowu na wlocie i wylocie przepustów umocnić brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową.

- 4) Przebudowę rowu melioracyjnego D-IV na odcinku długości 12,2 m (km rowu: 2+914,0 – 2+926,2), zlokalizowanego na działkach nr: 351/106 i 262/178 obręb Molna, współrzędne odcinka:
 początek odcinka – 5626938.92 6542414.88
 koniec odcinka – 5626936.33 6542402.95
 poprzez wykonanie przepustu owalnego pod ciągiem pieszo-rowerowym. Lokalizacja i parametry przepustu:

Lp.	Rzędna dna [m n.p.m.]		Szer.x wys. [m]	Długość [m]	Działka	Obręb	Współrzędne	
	wlot	wylot					X	Y
1.	247,55	247,26	1,8 x 1,2	9,4	351/106 262/178	Molna	5626937.36	6542407.68

Koryto rowu na wlocie i wylocie przepustu umocnić brukowcem kamiennym na betonie.

- 5) Przebudowę rowu melioracyjnego R-D-IV/3 na odcinku długości 12,9 m (km rowu: 1+557,3 – 1+570,2), zlokalizowanego na działkach nr: 71 i 54, obręb Ciasna, współrzędne odcinka:
 początek odcinka – 5626311.07 6542553.14
 koniec odcinka – 5626315.24 6542540.95
 poprzez wykonanie przepustu pod ciągiem pieszo-rowerowym. Lokalizacja i parametry przepustu:

Lp.	Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Działka	Obręb	Współrzędne	
	wlot	wylot					X	Y
1.	250,24	250,12	600	9,0	71, 54	Ciasna	5626313.32	6542546.56

Koryto rowu na wlocie i wylocie przepustu umocnić brukowcem kamiennym na betonie.

- 6) Przebudowę rowu melioracyjnego R-D-20 na odcinku długości 36,6 m (km rowu: 0+034,1 – 0+070,7), zlokalizowanego na działkach nr: 76/15 i 126/10, obręb Ciasna, współrzędne odcinka:
 początek odcinka – 5624783.55 6542890.08
 koniec odcinka – 5624811.92 6542893.73
 poprzez:

- korektę trasy rowu z jego dostosowaniem do ciągu pieszo-rowerowego wraz przebudową koryta – koryto trapezowe, szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1,5. Dno i skarpy rowu umocnić poprzez humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem;
- wykonanie przepustu pod ciągiem pieszo-rowerowym. Lokalizacja i parametry przepustu:

Lp.	Rzędna dna [m n.p.m.]		Średnica [mm]	Długość [m]	Działka	Obręb	Współrzędne	
	wlot	wylot					X	Y
1.	240,59	240,54	500	9,4	76/15	Ciasna	5624784.22	6542893.26

Koryto rowu na wlocie i wylocie przepustu umocnić brukowcem kamiennym na betonie.

- 7) Przebudowę urządzeń melioracji wodnych – drenaży rolniczych, poprzez odcięcie i zaślepienie końcówek oraz zabezpieczenie sączków i zbieraczy drenarskich kolidujących z ciągiem pieszo-rowerowym. Lokalizacja urządzeń melioracji wodnych do przebudowy:

Lp.	Lokalizacja				Działka	Obręb
	Kilometr DK11		Współrzędne X Y			
	początek	koniec	początek	koniec		
1.	524+995,1	525+148,1	5628809.00 6541425.13	5628696.23 6541528.60	38	Sieraków
2.	525+611,0	525+929,7	5628355.73 6541842.09	5628121.65 6542058.38	479/24 480/24	Sieraków

3.	527+121,2	527+173,6	5626990.67 6542398.24	5626939.81 6542411.06	351/106	Molna
4.	527+176,9	527+814,6	5626936.59 6542411.78	5626313.88 6542549.10	351/106 145/11 77, 94/2, 95/22, 96/22, 97/22, 98/22, 99/22, 100/22, 101/22, 102/22, 103/22, 104/22, 105/22, 106/22, 71	Molna Ciasna
5.	527+818,4	528+079,9	5626310.18 6542549.98	5626055.07 6542607.69	133/28, 30, 36	Ciasna
6.	529+479,8	529+492,3	5624690.55 6542919.99	5624677.82 6542920.56	27/14	Ciasna

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego – kładki pieszo-rowerowej w km rzeki Potok Jeżowski 12+103, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 26/14 i 28/12 obręb Ciasna, jako ramowy ustrój jednoprzęsłowy z betonu zbrojonego. Płyta stropowa grubości 0,5 m, ściany boczne szerokości 0,5 m oraz płyta fundamentowa grubości 0,6 m monolitycznie ze sobą związane.

Parametry kładki:

- światło poziome – 8,0 m;
- rzędna dna spodu konstrukcji – 242,94 m n.p.m.;
- szerokość całkowita kładki – 4,68 m;
- długość całkowita kładki – 9,0 m;

Współrzędne obiektu mostowego – kładki pieszo-rowerowej:

X – 5624708.16

Y – 6542910.26

Koryto rzeki umocnić brukowcem kamiennym na betonie na długości 39,7 m (km rzeki: 12+079,8 do 12+119,5), tj. na odcinku długości 23,1 m poniżej i 16,6 m powyżej projektowanej kładki, licząc od osi kładki.

3. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka DK 11 do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, poprzez wylot kanalizacji deszczowej W1, zlokalizowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 164 obręb Sieraków **w ilości:**

$$Q_{\max,s} = 0,03 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr rocz}} = 1430,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o najwyższych dopuszczalnych wartościach substancji zanieczyszczających:

- **zawiesina ogólna – 100 mg/l**
- **węglowodory ropopochodne – 15 mg/l**

Powierzchnia całkowita zlewni $F_{\text{cał}} = 0,23 \text{ ha}$

Powierzchnia zredukowana zlewni $F_{\text{zred}} = 0,207 \text{ ha}$

II. Zastrzec, że:

z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodów rzeki oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych dla utrzymania wód, wykonawcy i inwestorowi nie przysługuje żadne roszczenie do właściciela rzeki.

III. Zobowiązać Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice, do:

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z punktem I niniejszej decyzji.

2. Zawiadomienia Kierownika Nadzoru Wodnego w Kłobucku o planowanym terminie realizacji robót związanych z wykonywaną kładką pieszo-rowerową wraz z umocnieniami koryta rzeki Potok Jeżowski (minimalny termin złożenia zawiadomienia 7 dni przed rozpoczęciem prac).
 3. Prowadzenia prac w okresie niskich i średnich stanów wody w rzece oraz rowach melioracyjnych.
 4. Uporządkowania terenu po zakończeniu prac objętych niniejszym pozwoleniem.
 5. Przekazania w czasie 1-go miesiąca od zakończenia prac związanych z wykonaniem kładki pieszo-rowerowej wraz z umocnieniami koryta rzeki, Kierownikowi Nadzoru Wodnego w Kłobucku, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 6. Utrzymywania w sprawności technicznej rzeki na długości umocnień, na odcinku 39,7 m, tj. na odcinku 23,1 m poniżej i 16,6 m powyżej kładki pieszo-rowerowej, licząc od osi kładki.
 7. Utrzymywania rowów przydrożnych na całej długości we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, poprzez ich systematyczną konserwację.
 8. Utrzymywania sytemu kanalizacji deszczowej oraz wylotu W1 wraz z umocnieniami we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
 9. Dokonywania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających (wpustów deszczowych z osadnikami oraz studni z osadnikami), które należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji tych urządzeń.
 10. Prowadzenia zeszytu eksploatacji urządzeń podczyszczających.
 11. Postępowania z odpadami powstającymi podczas czyszczenia systemu kanalizacyjnego i urządzeń do podczyszczania wód opadowych zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
 12. Naprawiania ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem, a także wykonania dodatkowych urządzeń oraz robót zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania w stosunku do osób trzecich.
 13. Przekazania w czasie 1-go miesiąca, od daty zakończenia robót do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu informacji o dokonanych zmianach w obrębie urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych oraz urządzeń drenarskich, celem wprowadzenia ich do „ewidencji melioracji wodnych”.
 14. Uzgadniania każdorazowo z organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego wprowadzania wszelkich zmian w realizacji wydanych warunków wodnoprawnych.
- IV. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).**
- V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 398 ust. 5 ustawy Prawo wodne).**
- VI. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających jego cofnięcie lub ograniczenie.**
- VII. Pozwolenie wodnoprawne dotyczące wykonania urządzeń wodnych w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy Prawo Wodne).**
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych wydaje się na czas oznaczony tj. 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna.**

UZASADNIENIE

W dniu 23.07.2018 r. do Zarządu Zlewni w Sieradzu wpłynął, przekazany przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Kłobucku, wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Marcin Olszowski, reprezentujący firmę INTEGRAL Sp. z o.o., ul. 73 Pułku Piechoty 1, pawilon E, 40-467 Katowice, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzeń wodnych, w tym:

- likwidację odcinków istniejących rowów przydrożnych wraz z urządzeniami z nimi związanymi;
- wykonanie odcinków nowych rowów przydrożnych zakończonych włączeniami do rowów melioracyjnych, cieku i rzeki wraz z urządzeniami z nimi związanymi;
- przebudowę odcinków istniejących rowów melioracyjnych;
- wykonanie umocnień koryt cieku i rzeki;
- wykonanie obiektów inżynierskich przekraczających wody powierzchniowe prowadzone w cieku i rzece;
- przebudowę drenażu rolniczego kolidującego z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym;
- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego (projektowanego rowu przydrożnego) oraz wylotów z drenażu przy projektowanej kładce;

b) usługi wodne - odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych i roztopowych w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim”, Zadanie 2: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK 11 na odcinku Sieraków Śląski – Ciasna w ramach PBDK - PLMN.”

Do wniosku załączono:

- 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, które opracował mgr inż. Marcin Olszowski, w lipcu 2018 r.;
- pismo Wójta Gminy Ciasna dnia 29.11.2016 r., znak: RGK.SK.6220.14.2016 informujące, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jako załącznik do operatu);
- pełnomocnictwo ważne do dnia 31.07.2018 roku;
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 2x217 zł.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdzono w nich braki tym samym ustalono, że wymagają uzupełnienia, a wniosek zweryfikowania. Wobec powyższego pismem z dnia 5 października 2018 r. wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

W dniu 02.11.2018 r. został przedłożony zweryfikowany wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

a) Wykonanie urządzeń wodnych, w tym:

1. Przebudowę, w tym likwidację i wykonanie odcinków rowu przydrożnego DK 11;
2. Przebudowę odcinka istniejącego rowu melioracyjnego R-D-15;
3. Przebudowę odcinka istniejącego rowu melioracyjnego D-IV;
4. Przebudowę odcinka istniejącego rowu melioracyjnego R-D-IV/3;
5. Przebudowę odcinka istniejącego rowu melioracyjnego R-D-20;
6. Prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Jeżowski obiektu mostowego (kładki) wraz z wykonaniem umocnień koryta rzeki w rejonie projektowanego obiektu;
7. Przebudowę drenażu rolniczego kolidującego z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym;
8. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego (rowu przydrożnego) oraz wylotów z drenażu przy projektowanej kładce;

b) Usługi wodne, w tym odprowadzanie do urządzenia wodnego (rowu przydrożnego) wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi i ujętych w system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym.

Do powyższego zweryfikowanego wniosku dołączono uzupełnienie do operatu wodnoprawnego w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na elektronicznym nośniku danych, nowe pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia kolejnej opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych (7x217 zł) w kwocie 1519 zł. Weryfikacja wniosku dotyczyła także cieku D-IV. Ciek D-IV (Dopływ spod Miętowiska) nie stanowi jednolitej części wód powierzchniowych, a w materiałach Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych jest określony jako rów D-IV. Zgodnie z informacją Kierownika Nadzoru Wodnego w Kłobucku rów ten figuruje w ewidencji urządzeń melioracji wodnych, stąd we wniosku ujęto przebudowę rowu melioracyjnego D-IV.

Z uwagi na fakt, że braki zostały usunięte, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, tutejszy organ pismem z dnia 06.11.2018 r., zawiadomił strony w drodze obwieszczenia o wszczęciu postępowania w zakresie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych objętych wnioskiem. Jednocześnie mając na uwadze normę prawną zawartą w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ponadto poinformował, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Informację o wszczęciu postępowania podał także do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciasna, w Zarządzie Zlewni w Sieradzu oraz na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim, Zadanie 2: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK 11 na odcinku Sieraków Śląski – Ciasna w ramach PBDK - PLMN.” Inwestycja ta będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 ze zmianami).

Projektowana droga rowerowa przechodzić będzie w miejscu istniejącego rowu przydrożnego DK 11 (lewa strona drogi), wobec czego rów ten zostanie przebudowany. Przebudowa będzie obejmowała: likwidację rowu poprzez zasypanie i wyrównanie terenu na trzech odcinkach (186,2 m, 5,7 m i 17,7 m) wraz z likwidacją 3 przepustów na nich zabudowanych, przebudowę koryta rowu wraz z przebudową istniejącego zarurowania i istniejących przepustów oraz wykonanie rowu na trzech odcinkach. Odcinki przebudowanego rowu przydrożnego zakończone będą włączeniami do rowów melioracyjnych i rzeki. Przebudowany rów przydrożny zostanie umocniony w zależności od nachylenia skarp i od spadku dna poprzez:

- humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem,
- ułożenie darniny na płask, na skarpach pasem 0,5 m, powyżej humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem,
- ułożenie w dnie płyty betonowej typu korytkowego, skarpa – pasem 0,5 m-płyta chodnikowa, powyżej humusowanie warstwą o grubości 15,0 cm z obsiewem
- umocnienie brukowcem kamiennym na betonie
- umocnienie korytkami żelbetowymi nieuszczelnionymi.

Dno i skarpy rowu w rejonie wlotów i wylotów do zarurowań należy umocnić na długości 0,5 m brukiem kamiennym spoinowanym zaprawą cementową, a skarpy powyżej obrukowania umocnić darniną. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy koliduje z korytami rowów melioracyjnych, które zostaną

przebudowane. Zaprojektowano korektę trasy rowów z dostosowaniem do projektowanego ciągu, a także rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych przepustów. Koryta rowów na wlocie i wylocie przepustów będą umocnione brukowcem kamiennym na betonie. Przedmiotowa ścieżka rowerowa zostanie poprowadzona przez wody powierzchniowe płynące – Potok Jeżowski w postaci obiektu mostowego – kładki w km rzeki 12+103. Koryto rzeki zostanie umocnione brukowcem kamiennym na betonie na odcinku długości 39,7 m (od km rzeki 12+079,8 do km 12+119,5), tj. 23,1 m poniżej i 16,6 m powyżej projektowanej kładki, licząc od osi ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto tereny sąsiadujące z inwestycją są zdrenowane, przy czym nie jest znana dokładna lokalizacja i przebieg sączków i zbieraczy. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu uznano, że urządzenia te mają spadki od drogi w kierunku wschodnim i projektowany ciąg pieszo-rowerowy będzie kolidował z ich zakończeniami. W związku z tym napotkane urządzenia melioracji wodnych zostaną przebudowane poprzez odcięcie końcówek kolidujących z projektowaną inwestycją i zaślepienie pozostałych odcinków, by nie dochodziło do ich zamulenia.

W celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi DK 11 zaprojektowano wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej (W1) do rowu przydrożnego. Wody te za pomocą kanalizacji deszczowej uzbrojonej we wpusty deszczowe z osadnikami oraz studnie rewizyjne z osadnikami, które pełnią rolę urządzeń podczyszczających, wylotem W1 będą wprowadzane do urządzenia wodnego. Stosownie do unormowań prawnych wynikających z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1800), wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej, w tym dróg zaliczonych do kategorii dróg krajowych, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilości przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Ocenę, czy są spełnione powyższe warunki przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, do czego zobowiązano wnioskodawcę.

Zaprojektowane do wykonania urządzenia wodne, objęte niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym, zlokalizowane są na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 71, 72 obręb Ciasna – własność Gmina Ciasna;
- 162, 164, 169, 221/6, 479/24 obręb Sieraków, 262/178 obręb Molna, 31, 54, 74, 77, 28/12 obręb Ciasna – własność Skarb Państwa;
- 480/24 obręb Sieraków, 100/22, 101/22, 102/22, 103/22, 104/22, 105/22, 106/22, 94/22, 95/22, 96/22, 97/22, 98/22, 99/22 obręb Ciasna – własność Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych);
- 126/10 obręb Ciasna – własność Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec;
- 110/38, 141/67 – własność Kospan Sp. z o.o. Spółka Komandytowa;
- 25, 37, 38, obręb Sieraków, 145/111, 262/178, 266/61, 267/95, 268/95, 269/95, 348/101, 351/106, 315/49 obręb Molna, 30, 36, 133/28, 26/4, 27/14, 76/15 obręb Ciasna – własność osób fizycznych;

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania ww. urządzeń wodnych nie wykracza poza granice działek, na których są zlokalizowane, a ich właściciele zostali uznani za strony w przedmiotowym postępowaniu.

Zasięg oddziaływania odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie wykracza poza koryto rowu przydrożnego DK 11, do którego będą wprowadzane wylotem W1.

Na użytkowniku ciążyć będą obowiązki związane z utrzymaniem w sprawności technicznej i sanitarnej systemu odwodnienia, wylotu wraz z umocnieniami, którym będą odprowadzane wody

opadowe i roztopowe oraz rowów przydrożnych na całej długości we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, poprzez ich systematyczną konserwację.

Rowy melioracyjne, objęte niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym, tj. rowy: R-D-15, D-IV, R-D-IV/3 oraz R-D-20 są urządzeniami melioracji wodnych i zgodnie z danymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, objęte są ewidencją oraz działalnością Spółki Wodnej w Lublińcu. W celu zapewnienia dostępu do informacji o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach zwaną „ewidencją melioracji wodnych”, którą prowadzi Zarząd Zlewni w Sieradzu, a także w związku z koniecznością aktualizacji danych w ww. ewidencji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.12.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 1403), tut. organ zobowiązał wnioskodawcę do przekazania informacji o dokonanych zmianach w urządzeniach melioracji wodnych. Dotyczy to również przebudowy napotkanych sączków i zbieraczy drenarskich.

Inwestor po wykonaniu prac w myśl pozwolenia wodnoprawnego (punkt 13 decyzji) winien zgłosić fakt dokonanych zmian w tych urządzeniach do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu (przedkładając dokumenty powykonawcze), prowadzącego ewidencję melioracji wodnych, w celu aktualizacji zamieszczonych tam danych.

W myśl art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 litera „a” ustawy Prawo wodne są rowy, natomiast zgodnie z cytowanym art. litera „f” są nimi również wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Zgodnie zaś z art. 389 pkt 9 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Stosownie do unormowań prawnych zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 3 litera „b” ww. ustawy, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe. Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Na podstawie zapisów art. 389 pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługę wodną, którą zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 cytowanej ustawy jest odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. Organem właściwym do udzielenia ww. pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich (art. 397 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 240 ust. 4 pkt 1 litera „b” ustawy Prawo wodne).

Niniejsze pozwolenia wodnoprawne są zgodne z art. 396 ust. 1 ww. ustawy.

Inwestor przed podjęciem robót powinien uzyskać prawo dysponowania gruntami pokrytymi wodami publicznymi stanowiącym własność Skarbu Państwa (rzeka Potok Jeżowski) od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (art. 240 ust. 3 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Mając na uwadze powyższe oraz dane zawarte w operacie wodnoprawnym i zebrane w toku postępowania administracyjnego, postanowiono wydać pozwolenia wodnoprawne na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Opłatę za udzielenie ww. pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 9x217 zł, w kwocie 1953,00 zł uiszczono na podstawie art. 398 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zmianami), w dniu 18.07.2018 r.-434,00 zł i w dniu 31.10.2018 r.-1519,00 zł na konto Wód Polskich nr rachunku: 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.



DYREKTOR
Grzegorz Szewczyk

Strony:

1. Pan Marcin Olszowski – pełnomocnik wnioskodawcy + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego
2. Pan Andrzej Piecyk
3. Pan Ewald Szczygiół
4. Pan Marek Nowak
5. Pani Teresa Brzezina
6. Pan Józef Brzezina
7. Pani Maria Langer
8. Pani Anna Burman
9. Pani Teresa Skubała
10. Pan Heinrich Michalik
11. Pani Konstantyna Wieczorek
12. Pan Stefan Wieczorek
13. Pani Urszula Jurczyk
14. Pan Henryk Jurczyk
15. Pani Katarzyna Balcerzak
16. Pani Brygida Swoboda
17. Pani Helena Zawis
18. Pan Roman Zawis
19. Pan Waldemar Wieloch
20. Pani Dorota Kraska-Ferlin
21. Kospan Sp. z o.o., Sp. K
22. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu
23. Gmina Ciasna
24. Skarb Państwa – gospodarujący Starosta Lubliniecki
25. Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec

- 26. RZGW w Poznaniu Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
- 27. ZUZ a/a

Strony od poz. 2 do poz. 26 – zawiadomienie w drodze obwieszczenia (art.401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 Kpa)

Do wiadomości:

- 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu – SIGW
- 2. Zarząd Zlewni w Sieradzu – ZZI
- 3. Nadzór Wodny Kłobuck
- 4. Spółka Wodna w Lublińcu