
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku oświatowego w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 21.
ADRES INWESTYCJI : Ciasna ul. Lubliniecka 21
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Wolski
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CIASNEJ					
1		DOCIEPLENIE STROPODACHU			
1	KNR 9-12	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych -	m ²		
d.1	0303-04	zużycie zgodne z zastosowanym materiałem. prace należy wykonać wraz z montażem koninków wentylacyjnych			
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
2	KNR 9-12	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej dodatek za każdy 1 grubości - zużycie zgodne z zastosowanym ma-	m ²		
d.1	0303-06	teriałem			
		Krotność = 10			
		546	m ²	546.000	
				RAZEM	546.000