

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Zborowskie, ul. Sta- siowa, dł. 985m					
1	KNR 2-31 0816-02 D- 01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm ,00m + 10,00m + 10,00m + 7,00m + 6,00m + 6,00m + 10,00m + 10,00m 66.00	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
2	KNR 2-01 0206-02 D- 01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochoda- mi samowyładowczymi na odległość do 1 km 66,00m x 0,70m x 0,80m 36.96	m ³ m ³	 36.960	
				RAZEM	36.960
3	KNR 4-04 1103-04 D- 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za- ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 66,00m x 0,50m x 0,80m 26.40	m ³ m ³	 26.400	
				RAZEM	26.400
4	KNR 4-04 1103-05 D- 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za- ładowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 9 km Krotność = 9 26.40	m ³ m ³	 26.400	
				RAZEM	26.400
5	Analiza Własna D- 01.02.04.	Składowanie i utylizacja gruzu betonowego 26.40	m ³ m ³	 26.400	
				RAZEM	26.400
6	KNR 2-31 0605-07 D- 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o śr. 50 cm 7,00m + 7,00m + 6,00m + 8,00m + 10,00m + 10,00m 48.00	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR 2-31 0605-06 D- 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN 8 o śr. 30 cm 42.00	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
8	Analiza Własna D- 03.01.01.	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów kostką granitową gr. 10 cm na ławie betonowej gr. 10 cm C 16/20 20.16	m ² m ²	 20.160	
				RAZEM	20.160
9	kalkulacja własna D- 03.01.01.	Obsypka kruszywem łamanym 0/31,5mm w gotowym suchym wykopie 26.40	m ³ m ³	 26.400	
				RAZEM	26.400

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNNR 6 0101-02 D- 04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów (6,50m x 0,70m) + (5,00m x 2,00m) + (6,00m x 0,50m) + (4,50m x 2,00m) + (7,00m x 2,00m) + (5,00m x 2,00m) + (5,00m x 3,40m) + (6,00m x 3,50m) + (4,50m x 2,00m) 98.00	m ² m ²	 98.000	
				RAZEM	98.000
11	KNNR 6 0101-03 D- 04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (824,00m x 4,40m) + (190,00m x 3,70m) 4328.60	m ² m ²	 4328.600	
				RAZEM	4328.600
12	KNNR 1 0206-03 D- 04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. (98,00m2 x 0,20m) + (4328,60m2 x 0,30m) 1318.18	m ³ m ³	 1318.180	
				RAZEM	1318.180
13	KNNR 1 0208-02 D- 04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 1318.18	m ³ m ³	 1318.180	
				RAZEM	1318.180
14	KNR AT- 03 0202- 01 D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 4227.20	m ² m ²	 4227.200	
				RAZEM	4227.200
15	KNR AT- 03 0202- 02 D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 4125.80	m ² m ²	 4125.800	
				RAZEM	4125.800
16	KNNR 6 0113-02 D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm (824,00m x 4,40m) + (190,00m x 3,70m) + (6,50m x 0,70m) + (5,00m x 2,00m) + (6,00m x 0,50m) + (4,50m x 2,00m) + (7,00m x 2,00m) + (5,00m x 2,00m) + (5,00m x 3,40m) + (6,00m x 3,50m) + (4,50m x 2,00m) 4426.60	m ² m ²	 4426.600	
				RAZEM	4426.600
17	KNR AT- 03 0301- 02 D- 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień (824,00m x 4,30m) + (190,00m x 3,60m) 4227.20	m ² m ²	 4227.200	
				RAZEM	4227.200
18	KNR AT- 03 0302- 02 D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień (824,00m x 4,20m) + (190,00m x 3,50m) 4125.80	m ² m ²	 4125.800	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4125.800
19	KNR 2-31 1403-06 D- 06.03.01.	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowa- niem skarp rowu 217.00	m m	 217.000	
				RAZEM	217.000
20	KNR 2-31 1402-05 D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywo- zem i utylizacją na odl. 5 km (2 x (998m x 0,5m)) - (98,00m x 0,50m) 949.00	m ² m ²	 949.000	
				RAZEM	949.000
21	KNR 2-31 1402-06 p.analogia D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. + 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km Krotność = 2 949.00	m ² m ²	 949.000	
				RAZEM	949.000
22	KNNR 6 0113-05 D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 949.00	m ² m ²	 949.000	
				RAZEM	949.000