

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 5+330 - 6+030 dł. 700m					
1					
1 d.1	KNNR 6 0103-03 D- 04.04.02.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 700,00m x 3,30m 2310.00	m ² m ²	 2310.000	
				RAZEM	2310.000
2 d.1	KNNR 6 0113-05 D- 04.04.02.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 700,00m x 3,30m 2310.00	m ² m ²	 2310.000	
				RAZEM	2310.000
3 d.1	KNR AT- 03 0202- 01 D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 700,00m x 3,20m 2240.00	m ² m ²	 2240.000	
				RAZEM	2240.000
4 d.1	KNR AT- 03 0301- 02 D- 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 2240.00	m ² m ²	 2240.000	
				RAZEM	2240.000
5 d.1	KNR AT- 03 0202- 02 D- 04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2240.00	m ² m ²	 2240.000	
				RAZEM	2240.000
6 d.1	KNR AT- 03 0302- 02 D- 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 2240.00	m ² m ²	 2240.000	
				RAZEM	2240.000
7 d.1	KNR 2-31 1402-05 D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km 700,00m x 0,50m x 2 700.00	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
8 d.1	KNR 2-31 1402-06 p.analogia D- 06.04.01.	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. + 10 cm wraz z wywozem i utylizacją na odl. 5 km Krotność = 2 700.00	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
9 d.1	KNNR 6 0113-05 D- 04.04.02.	Nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		700.00	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000