

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Gmina Ciasna - Chodniki w okół fontanny					
1		CHODNIKI			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02				
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km + koszt utylizacji ziemi	m ³		
d.1	0212-07				
		105*0,25	m ³	26,250	
				RAZEM	26,250
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04				
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05				
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07				
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
6	KNR 2-31	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-07				
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04				
		102*0,05	m ³	5,100	
				RAZEM	5,100
8	KNR 2-31	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-04				
		102	m	102,000	
				RAZEM	102,000
2		REKULTYWACJA TRAWNIKÓW			
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01				
		315	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-04				
		315*0,2	m ³	63,000	
				RAZEM	63,000
11	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem	m ³		
d.2	0218-02				
		315*0,2	m ³	63,000	
				RAZEM	63,000