
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku oświatowego w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 21.
ADRES INWESTYCJI : Ciasna ul. Lubliniecka 21
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Wolski
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019r.

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja budynku oświatowego w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 21.					
1		DOCIEPLENIE STROPODACHU			
1	KNR-W 2-02 d.1 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna gr 15 cm na stropie strychu 546	m ² m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
2	KNR-W 2-02 d.1 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - wełna mineralna gr 10 cm 546	m ² m ²	546.000	
				RAZEM	546.000
3	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 546	m ² m ²	546.000	
				RAZEM	546.000