

Ciasna, dnia 17 lutego 2020 r.

RGK.ID.271.2.2020

**STRONA INTERNETOWA**

Dotyczy zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna, w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Panoszów oraz Wędzina w Gminie Ciasna”

**Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego zapytania następującej treści:**

1. „Czy zamawiający będzie wymagał aby studnie fi1000, fi600, były zgodne norma 13598-2?”
2. „Czy zamawiający będzie wymagał aby zmiana kierunku przepływu ścieków odbywała się wyłącznie wewnątrz kinety?”
3. „Czy zamawiający będzie wymagał kinet kątowych?”
4. „Czy ze względu na możliwy do wystąpienia zmienny poziom wody gruntowej zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa fi1000, fi600 składała się maksymalnie nie zależnie od głębokości z 2szt uszczelek oraz charakteryzowała się min szczelnością 2 barów?”
5. „Czy zamawiający będzie wymagał aby szczelność studni min 2 bary była poparta niezależnymi badaniami?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Z powyższymi zapytaniami zwrócono się do projektanta. W odpowiedzi otrzymano informacje co odpowiednio:

Ad. 1 „Studnie włączowe na kanalizacji sanitarnej wykonane będą z polipropylenu (PP) zgodnie z PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012, ze 100% nowego materiału bez dodatku regranulatu, bez środków spieniających.”

Ad. 2 „Tak - zmiana kierunku przepływu wyłącznie wewnątrz kinety”

Ad. 3 „Tak – kinety kątowe wymagane”

Ad. 4 i 5 „studnie mają być zgodne również w zakresie szczelności z normą PN-EN 13598-2:2016-09”

Z poważaniem

**WÓJT**

mgr inż. *Zdzisław Kulej*