
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Panoszów przy ul. 1 Maja 21 i 23
ADRES INWESTYCJI : Panoszów ul. 1-go Maja 21, 23
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 1A, 42-693 Ciasna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Robert Wolski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DOJŚCIA I DOJAZDY			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - podjazd	m ²		
d.1	0811-02	4.5*10	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - istniejący dojazd	m		
d.1	0813-01	6+10*2+4.2	m	30.200	
				RAZEM	30.200
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	30.2*0.2*0.2	m ³	1.208	
				RAZEM	1.208
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	4.5*28+10*5+17*5+11.5*3+19*7	m ²	428.500	
				RAZEM	428.500
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	428	m ²	428.000	
				RAZEM	428.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	428	m ²	428.000	
				RAZEM	428.000
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-05	428	m ²	428.000	
				RAZEM	428.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojścia i dojazdy.	m ²		
d.1	0511-03	428	m ²	428.000	
				RAZEM	428.000
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-02	6+23*2+15+15+5+10+12+4.2+7.5+3+11.5+10+17	m	162.200	
				RAZEM	162.200
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	162*0.2*0.15	m ³	4.860	
				RAZEM	4.860
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	162	m	162.000	
				RAZEM	162.000
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	45*0.15+30.2*0.3*0.15+30.2*0.2*0.2+428.5*0.2	m ³	95.017	
				RAZEM	95.017
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 14 95.017	m ³	95.017	
				RAZEM	95.017