

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.
ADRES INWESTYCJI : Budynek OSP
INWESTOR : GMINA CIASNA
ADRES INWESTORA : UL. NOWA 1a, 42-793 CIASNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sebastian Kulik
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.03.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oprawy oświetleniowe			
1	KNR 508-0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.	kpl.		
d.1		55	kpl.	55,000	
				RAZEM	55,000
2	Dostawa	Oprawa oświetleniowa LED np LUNA LED 19W	kpl.		
d.1		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
3	Dostawa	Oprawa oświetleniowa LED np Reglux 540 36W	kpl.		
d.1		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
4	Dostawa	Oprawa oświetleniowa LED np Reglux 540 26W	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	Dostawa	Oprawa oświetleniowa LED np Planar 36W	kpl.		
d.1		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
6	AW	Materiał drobny - dostawa i montaż.	kpl		
d.1		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wymiana opraw oświetleniowych			
7	KNR 403-1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych.	szt		
d.2		55	szt	55,000	
				RAZEM	55,000
8	Oplata	Oplata za utylizację źródeł światła - wg proj.	kpl		
d.2		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 50502-02	Oprawy oświetleniowe	kpl.		
d.2		55	kpl.	55,000	
				RAZEM	55,000
10	KNNR N009-1201-010	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz.	szt		
d.2		110	szt	110,000	
				RAZEM	110,000