

STRONA INTERETOWA

Dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie:

- rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna,
- przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna wraz z przebudową przyłączy wodociągowych po północnej stronie ul. Zjednoczenia.”

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego zapytania następującej treści:

1. „Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczącej przewidzianego do realizacji zakresu robót w ramach rozbudowy wodociągu w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna. Z załączonych dokumentów tj. SIWZ oraz zgłoszenia o zamówieniu wynika informacja wyłącznie o rozbudowie sieci wodociągowej w w/w miejscowości. Jednakże w załączonych dokumentach występuje przedmiar oraz plany sytuacyjne z lokalizacją przyłączy, które mają być realizowane. Nie ma natomiast żadnego zapisku o konieczności wykonania przyłączy z projektowanego wodociągu do poszczególnych działek. Prosimy o informacje czy należy w ofercie ująć również wykonanie w/w przyłączy i jeśli tak, to prosimy o udostępnienie pełnego projektu na realizację przyłączy tj. opis techniczny, profile wysokościowe, schematy montażowe.,,
2. Czy odtworzenie nawierzchni asfaltowej w drogach gminnych przewidziane jest tylko po śladzie wykonywanej sieci wodociągowej, czy na całej szerokości jezdni?
3. Czy odtworzenie nawierzchni z tłucznia na drodze dochodzącej do miejscowości Przywary biegnącej przez część leśną prowadzone ma być na całej szerokości drogi, czy po śladzie wykonywanej sieci wodociągowej?
4. Czy Gmina własnymi działaniami wraz z umorzeniem kosztów załatwi temat ewentualnych wycinek drzew, które będą kolidować z trasą inwestycji?
5. Czy nadleśnictwo, przez które prowadzona jest sieć wodociągowa przewiduje pobieranie opłat za zajęcie nieruchomości na czas prowadzenia robót?
6. Czy z uwagi na inwestycję realizowaną przez Urząd Gminy Ciasna wykonawca zwolniony z opłat zajęcia pasa drogowego na nieruchomości należącej do Gminy ciasna podczas realizacji inwestycji?
7. Czy odwadnianie wykopów wg poz. 14 przedmiaru "Przebudowa wodociągu w obrębie ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna" należy rozumieć jako rozliczenie powykonawczo wg godzin rzeczywistych wynikających z dziennika pompowań wg ujętej w ofercie ceny jednostkowej? Pytanie zadajemy w celu jednoznacznego potwierdzenia, gdyż oferta jest ofertą ryczałtową?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 Wykonanie przyłączy jest w zakresie robót. Mowa o tym w treści ogłoszenia. Przyłącza należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Ad. 2 i Ad. 3

W załączeniu przesyłam „Ogólną charakterystykę obiektu” stanowiącą część kosztorysu inwestorskiego w której opisana jest odbudowa nawierzchni dróg.

Ad. 4 Trasy sieci zaprojektowano w sposób możliwie nie kolidujący z drzewami. W wypadku ewentualnych kolizji Gmina nie przewiduje umorzenia kosztów związanych z ewentualną wycinką.

Ad. 5 Gmina Ciasna nie jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na to pytanie. Wątpliwości należy rozstrzygnąć w Nadleśnictwie Lubliniec.

Ad. 6 W przypadku inwestycji prowadzonych przez Gminę Ciasna nie jest pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego w obrębie dróg będących w Zarządzie Gminy Ciasna.

Ad. 7 Kwota z przetargu jest ofertą ryczałtową. Zamawiający nie przewiduje możliwości zapłaty za pompowanie wg godzin rzeczywistych. Wykonawca winien sam skalkulować koszty pompowania.

Z poważaniem

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys został opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostały przyjęte jako średnio-ważone stosowane w przetargach.

Kosztorys został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Za podstawę wykonania kosztorysu posłużył:

Projekt budowlany: "Rozbudowa wodociągu sieciowego w miejscowości Przywary w gminie Ciasna"

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociągowej w miejscowości Przywary, w gminie Ciasna. Będzie ona służyć do zaopatrywania mieszkańców w wodę na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe.

SIEĆ WODOCIĄGOWA - PE100 dn=125 mm

Włączeni projektowanej sieci do istniejącego wodociągu o średnicy 225 mm.

Projektowany wodociąg posiada następujące parametry techniczne:

rurociąg PE 100 SDR17 PN10 d=125mm, o długości L=3189,0 m;

Rurociągi z PE o połączeniach zgrzewanych doczołowo oraz węzły żeliwne za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych PN10.

Armaturę projektuje się jako kołnierzową z żeliwa sferoidalnego :

trójnik żeliwny kołnierzowy PN10 DN200/150,
trójnik żeliwny redukcyjny PN10 DN125/80,
zasuwa klinowa kołnierzowa DN100, PN 10
zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN125, PN10,
zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN80, PN10,
złączka kołnierzowa do rur PE DN80(90),
króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 L = 800 mm,
kolano dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantu,
łuk 60°,
śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej, wg EN (1.4301) PN OH18N9,
hydrant p.poż. jako nadziemny PN10 DN80,
obudowa do zasuw DN100,
obudowa do zasuw DN80,
skrzynki do zasuw,
elementy betonowe na skrzynki do zasuw oraz hydrantów wykonanych z betonu B-25 - zbrojonego siatką,
bloki oporowe do zainstalowania w węzłach żeliwnych oraz na załamaniach wodociągu - wykonać z betonu B-25.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG

Sieć projektowana jest w pasie drogowym. W takim przypadku należy spełnić następujące warunki techniczne:

- jezdnie bitumiczną ,należy odtworzyć do stanu pierwotnego podbudowa, oraz nakładka na serokości 6,0m,
- drogi tłuczniowe odtworzyć do stanu pierwotnego (tłuczeń)
- drogi guntowe leśne zasypać gruntem rodzimym i wyrównać.
- wykopy po ułożeniu sieci należy w całości przysypać piaskiem do warstwy podbudowy pod jezdnią z polewaniem wodą i zagęszczaniem.
- pobocza, należy odbudować do stanu pierwotnego.

Przewidziano odbudowę odcinka pow. 12,8 m2 w miejscu wpinki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działce drogowej ul Długiej. o nawierzchni asfaltowej.

Przewidziano utwardzenie pasa drogi w której została umieszczona sieć kanalizacyjna i wodociągowa - odcinek 270 mb o szerokości pasa 5,0 m i wykonanie na warstwach podbudowy nawierzchni bitumicznej.

Konstrukcja utwardzenia i odbudowy nawierzchni

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 3,0 cm po zagęszczeniu
- warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu z tłucznia kamiennego łamanego o uziarnieniu 30 - 60 mm
- warstwa górna o grubości 7 cm po zagęszczeniu z kłosa łamanego o uziarnieniu 0 - 30 mm
- warstwa asfaltowa wiążąca o gr 4,0 cm
- warstwa asfaltowa ścieralna o gr. 4,0 cm

Wszystkie powstałe w trakcie budowy odpady należy usunąć z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdów zawiązanymi z budową usuwać na bieżąco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonać należy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych właścicieli dróg i zgodnie z dokumentacją.

Wskazane oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych o nie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

gorszych, niż opisane, parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia spełniają wskazane wymagania.

