

JAKO ŻE STUDNIA SIA ZOSTAŁA JUŻ
WYKONANA NALEŻY PRZYJĄĆ ODWIERT
TYLKO JEDNEJ STUDNI ALE JUŻ NIE-
ZBEDNY OSPRĘT I PODECIĄGNIENIE DLA
DWÓCH STUDNI.

CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA – OSZACOWANIE KOSZTÓW

(1) metoda bezwykopowa - przewiert pod drogami leśnymi i drzewostanem

Element wyceny	Informacje dodatkowe	Kwota netto PLN
UJĘCIE WODY		
1. Prace wiertnicze - wykonanie studni głębinowej*	1 SZTUKA 2 sztuki brama 4m + furtka 1,2m + ogrodzenie ok. 75m 40m2 1 komplet 2 studnie 1 komplet	
2. Brama wjazdowa wraz z ogrodzeniem		
3. Utwardzenie wraz z ukształtowanie terenu		
4. Kontener		
5. Studnie ujęciowe głębinowe wraz z osprzętem		
7. Monitoring terenu	-	
8. Elektryka (stacja TRAFO, oświetlenie terenu LED - 2 punkty świetlne)	-	
CZĘŚĆ LINIOWA - przewiert horyzontalny		
9. Wodociąg - rurociąg PE HD Dn 225mm SDR 11 PN 16 (+min. 4 hydranty PPOŻ)	ok. 2800m	
10. Kabel SN w rurociągu osłonowym PE HD Dn 160mm SDR 17 PN10	ok. 2800m	
11. Światłowód w rurociągu osłonowym dla PE HD Dn 90mm SDR 17 PN10	ok. 2800m	
POZOSTAŁE		
12. Nadzór geologiczny	-	
13. Dokumentacja hydrogeologiczna	1 komplet	
14. Projektowanie	8%	
ŁĄCZNIK		

* zgodnie z materiałami otrzymanymi od Zamawiającego