UWAGI

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI

TELEKOMUNIKACYJNYMI — NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH Z KABLAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, NA KABLACH ZAMONTOWAĆ DWUDZIELNE OSŁONY Z RUR TYPU AROT D160mm. STOSOWAĆ RURY O DŁUGOŚCI L=3m.

ENERGETYCZNYMI — NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH Z KABLAMI N/N I W/N ENERGETYCZNYMI, NA KABLACH ZAMONTOWAĆ DWUDZIELNE OSŁONY Z RUR TYPU AROT: NA N/N D110mm, A NA W/N D160mm. STOSOWAĆ RURY O DŁUGOŚCI L=3m.

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM

NA PROJEKTOWANY PRZEWÓD KANALIZACJI TŁOCZNEJ W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM, NAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ D110 - PE, TAK ABY JEJ KOŃCE WYSTAWAŁY POZA GAZOCIĄG - 1,5m, Z KAŻDEJ STRONY.

OZNACZENIA

NUMERY DZIAŁEK NA KTÓRYCH LOKALIZOWANE SĄ OBJEKTY OBJĘTE OPRACOWANIEM

OBIEKTY PROJEKTOWANE

r.o.\\ — KANALIZACJA SANITARNA - TŁOCZNA

RURY OCHRONNE - NA KABLACH I NA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

P1 - P4 — PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW



LEGENDA:
– zakres aktualizacji mapy

Służebności gruntowych nie badano.
Granice działek przeniesiono z numerycznej mapy ewidencyjnej.
Dane dotyczące granic nieruchomości nie spełniają wymagań dokładnościowych określonych w obowiązujących standardach technicznych.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji przez inwestora po zakończeniu inwestycji.

LEGENDA:
– zakres aktualizacji mapy

Służebności gruntowych nie badano.
Granice działek przeniesiono z numerycznej mapy ewidencyjnej.
Dane dotyczące granic nieruchomości nie spełniają wymagań dokładnościowych określonych w obowiązujących standardach technicznych.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji przez inwestora po zakończeniu inwestycji.

BIURO INŻYNIERSKIE inż. Jacek Biela
UL. PIŁSUDSKIEGO 23a/11 42-700 LUBLINIEC
tel: (034) 356-13-33, 606-468-529; jacek_biela@op.pl

TEMAT:	ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CIASNA – W UL. ZJEDNOCZENIA – CIASNA		
RYSUNEK:	PLAN SYTUACYJNY		
ADRES:	CIASNA – UL. ZJEDNOCZENIA		
INWESTOR:	GMINA CIASNA – 42-793 CIASNA UL. NOWA 1A		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: SANITARNA	
PROJEKTANT:	inż. JACEK BIELA	WYKONANIE: 715/01	DATA: 01.2018 PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. EWA FOKCZYŃSKA	299/02	01.2018 PODPIS:
SKALA: 1:1000	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		RYS. NR: 2