

UWAGI

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI

NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH Z KABLAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI,
TELEKOMUNIKACYJNYMI NA KABŁACH ZAMONTOWAĆ DWUDZIELNE OSŁONY Z RUR TYPU AROT
D160mm. STOSOWAĆ RURY O DŁUGOŚCI L=3m.
NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH Z KABŁAMI N/N I W/N ENERGETYCZNYMI,
ENERGETYCZNYMI NA KABŁACH ZAMONTOWAĆ DWUDZIELNE OSŁONY Z RUR TYPU AROT: NA N/N
D110mm, A NA W/N D160mm. STOSOWAĆ RURY O DŁUGOŚCI L=3m.

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM


NA PROJEKTOWANY PRZEWÓD KANALIZACJI TŁOCZNEJ W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM
GAZOCIĄGIEM, NAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ D110 - PE, TAK ABY JEJ KOŃCE WYSTAWAŁY POZA
GAZOCIĄG - 1,5m, Z KAŻDEJ STRONY.

OZNACZENIA

NUMERY DZIAŁEK NA KTÓRYCH LOKALIZOWANE
SĄ OBIEKTY OBJĘTE OPRACOWANIEM

OBIEKTY PROJEKTOWANE

KANALIZACJA SANITARNA - TŁOCZNA
RURY OCHRONNE - NA KABŁACH I NA PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI
PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW



LEGENDA:

— zakres aktualizacji mapy

Służebności gruntowych nie badano.
Granice działek przeniesiono z numerycznej mapy ewidencyjnej.
Dane dotyczące granic nieruchomości nie spełniają wymagań dokładnościowych
określonych w obowiązujących standardach technicznych.

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji
przez inwestora po zakończeniu inwestycji.

BIURO INŻYNIERSKIE inż. Jacek Biela
UL. PIŁSUDSKIEGO 23a/1; 42-700 LUBLINIEC
tel: (034) 356-13-33, 606-468-529; jacek_biela@op.pl

TEMAT:	ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CIASNA – W UL. ZJEDNOCZENIA – CIASNA			
RYSunEK:	PLAN SYTUACYJNY			
ADRES:	CIASNA – UL. ZJEDNOCZENIA			
INWESTOR:	GMINA CIASNA – 42-793 CIASNA UL. NOWA 1A			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:	mgr inż. SEBASTIAN KULIK	NR UPRAWNIENIA:	SLK/4170/P00E/12	DATA: 01.2018
OPRACOWAŁ:	mgr inż. JAROSŁAW TOPOŁA			01.2018
SKALA:	1:1000			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
				RYS. NR: 1