

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CIASNA - W UL. ZJEDNOCZENIA - CIASNA -
BRANŻA ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI : CIASNA UL. UL. ZJEDNOCZENIA
INWESTOR : Urząd Gminy Ciasna
ADRES INWESTORA : ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sebastian Kulik
DATA OPRACOWANIA : 03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02 D-01.03.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		199*0,4*0,7	m ³	55,720	
				RAZEM	55,720
2	KNNR 5 0702-02 D-01.03.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		199*0,4*0,7	m ³	55,720	
				RAZEM	55,720
3	KNNR 5 0706-01 D-01.03.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		199*2	m	398,000	
				RAZEM	398,000
4	KNNR 5 0707-02 D-01.03.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKXS 5x4mm ²	m		
		227-106	m	121,000	
				RAZEM	121,000
5	KNNR 5 0705-01 D-01.03.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- DVR 75	m		
		106	m	106,000	
				RAZEM	106,000
6	KNNR 5 0713-02 D-01.03.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKXS 5x4mm ²	m		
		106	m	106,000	
				RAZEM	106,000
7	KNNR 5 0726-09 D-01.03.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
8	KNNR 5 1301-02 D-01.03.01	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 1302-04 D-01.03.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNNR 5 0401-01 D-01.03.01	Szafka zasilająca - zgodna z dokumentacją projektową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000