


ELEMENTY DREWNA NALEŻY ŁĄCZYĆ NA ZACIOSY
ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ GRZYBICZNIE I PRZECIWLIGOŚCOWO

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SCENA		
TABELA SCENA		
LP	MATERIAŁ	OPIS
1	Fundament betonowy zbrojenie	promień 20 cm x 112 cm
2	Fundament betonowy zbrojenie	promień 20 cm x 100 cm
3	Fundament betonowy zbrojenie	110 cm x 110 cm x 100 cm
4	Szalunki dla zew. fundamentów nad poziom terenu	h 18 cm
5	Krawężnik drewniany zaimpregnowany- legar	10cm x 12cmx 10.17 m
6	Krawężnik drewniany zaimpregnowany- legar	10cm x 12cmx 7.50 m
7	Krawężnik drewniany zaimpregnowany- legar	10cm x 12cmx 9.45 m
8	Krawężnik drewniany zaimpregnowany- kontlegar	6cm x 12cm
9	Deska drewniana ryflowana zaimpregnowana	2,8 cm x 15 cm
10	papa	(1) 0,5cm x 10cm x 22 cm (2) 0,5cm x 10cm x 150 cm
11	Deska ryflowana naręcznik 90 stopni	2,8cm x 15 cm
12	Geowłóknina seperacyjna	2,5cm x 15 cm
13	Kruszywo drogowe	frakcja 0-31, 5 mm grubość warstwy 15 cm





AKTOR: studio projektowe

"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE
ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
Pyskowice 44-120 ul. Gen. Sikorskiego 12

AUTOR OPRACOWANIA :
DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA

PROJEKTOWAŁ :
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ
NR UP.6/08/SŁOKK

STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, REWITALIZACJA OBSZARU ULIC
LUBLINECKIEJ, STAWOWEJ I DOBRODZIŃSKIEJ POPRZECZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI
REKREACYJNEJ I GOSPODARZEJ NA ODCISKACH: 352/15, 269/2

INWESTOR:
GMINA CIASNA
UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA

TEMAT RYSUNKU:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DETAL - SCENA TERENOWA
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
GMINA CIASNA
TEREN WYDZIELONY ULICAMI:
LUBLINECKĄ, STAWOWĄ, DOBRODZIŃSKĄ

DATA: 12. 2016r. SKALA: 1:50, 1:200 RYSUNEK NR: PW .nr. 2.21

Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.

Powierzchnia sceny ze schodami 92 m2
Wymiary zewnętrzne: 10.16 m x 10.16 m