

## LOKALIZACJA SKŁA 1:500

**ŁAWKA PARKOWA - Ł**  
Ławka parkowa drewniana z  
oparciem stelaż stalowy x 21 sztuk.  
Wymiary 200 cm x 85 cm x 79 cm.  
Konstrukcja stalowa - stal  
nierdzewna, Wysokość 79 cm z  
oparciem, wysokość siedziska 43 cm.


**KOSZ  
NA ŚMIECI - K**  
Kosz na śmieci x 30 sztuk.  
drewniany stelaż stalowy. Kształt  
okrągły.  
Wymiary średnica 38 cm x 100 cm,  
waga 24 kg, pojemność 58 litrów.

skala 1:20


skala 1:20

skala 1:20


skala 1:20



Widok od przodu



Widok z boku



Widok z góry

Stojak na rowery x 1 sztuka  
Materiał: profil stalowy, kwadratowy 50 mm x 50 mm, 21 długość 850 mm  
Spaw szlifowany, zlicowany z profilem  
Kolor: stal nierdzewna, szlifowana  
Montaż: śruby systemowe do kostki betonowej x 2 sztuki  
Kotwienie do stopy fundamentowej x 4 sztuki  
Posadowienie: stopy fundamentowe 30 cm x 30 cm x 30 cm klasa betonu B20 X 3 sztuki

UWAGA: WYDANO RYSUNKI W MM

## TABLICA INFORMACYJNA T

Słupki informacyjne- tablice x 6 sztuk  
Sposób mocowania na stałe do za pomocą systemu kotwienia  
do betonowego fundamentu. Tablice informacyjne wykonane  
z- żeliwa lakierowane proszkowo.  
Wymiary:  
Wysokość - 250 cm,  
Szerokość - 65 cm,  
Powierzchnia ekspozycyjna - 70x50 cm,

## STOJAK NA ROWERY -S

Stojak na rowery x 2 sztuki.  
Lokalizacja systemowych stojaków na rowery w wiacie rowerowej.  
Wykonany ze stali nierdzewnej, ocynkowany pomalowany proszkowo w  
kolorze chromu.  
Wymiary : 425 cm x 80 cm x 80 cm.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KOSZ NA ŚMIECI			
LP	MATERIAŁ	OPIS	ILOŚĆ ( sztuka, mb, m2, m3)
1	KOSZ NA ŚMIECI	ŚREDNICA 38 cm x h 100 cm POJEMNOŚĆ 58 LITRÓW	30 sztuki
2	SYSTEMOWY MONTAŻ		30 sztuki
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW STOJAK NA ROWERY			
LP	MATERIAŁ	OPIS	ILOŚĆ ( sztuka, mb, m2, m3)
1	STOJAK NA ROWERY	365 CM X 75 CM X 75 CM Profil stalowy	1 sztuka
2	SYSTEMOWY MONTAŻ		1 sztuka
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ŁAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM			
LP	MATERIAŁ	OPIS	ILOŚĆ ( sztuka, mb, m2, m3)
1	ŁAWKA Z OPARCIEM	200 cm x 90 cm x h 100 cm	21 sztuki
2	SYSTEMOWY MONTAŻ		21 sztuki
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW TABLICA INFORMACYJNA			
LP	MATERIAŁ	OPIS	ILOŚĆ ( sztuka, mb, m2, m3)
1	TABLICA INFORMACYJNA	214 cm	5 sztuki
2	SYSTEMOWY MONTAŻ	Fundament betonowy 25 cm x 60 cm	5 sztuki

	<b>"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE</b> ELŻBIETA BŁESZYŃSKA Pyskowice 44-120 ul. Gen. Sikorskiego 12		<b>INWESTOR:</b> GMINA CIASNA UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA	
	<b>AUTOR OPACOWANIA:</b> DR INŻ. ARCH. ELŻBIETA BŁESZYŃSKA		<b>TEMAT RYSUNKU:</b> ZAGOSPODAROWANIE TERENU DETAL - ŁAWKA, KOSZ, TABLICA INFP. STOJAK	
	<b>PROJEKTOWAŁ:</b> MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ LACHOWICZ NIP 610/08/05000		<b>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</b> GMINA CIASNA TEREN WYDZIELONY ULICAMI: LUBLINIECKA, STAWOWA, DOBRÓDZIENSKA	
	<b>PROJEKT WYKONAWCY</b> PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARSTWA NA CENTRUM INTERAKCYJNEJ REWITALIZACJI OBSZARU LUC LUBLINIECKI, STAWOWA I DOBRÓDZIENSKIEJ POPRZ. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ I GOSPODARZEJ NA OZIAKACH 352/15, 269/2		DATA: 12. 2016r. SKALA: 1:1 30.1:50.1:100. 1:2000 RYSUNEK NR: PW.01 18.21 Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.	