


PRZEKRÓJ SKALA 1:30



PRZEKRÓJ SKALA 1:20

Część naziemną stanowi sześcian zamknięty wykonany z 4 luster o wymiarach każdego 2 m x 2m. Lustra wykonane jest z blachy wyszlifowanej do uzyskania efektu lustro osadzone w stalowej ramie wykonanej z profilu stalowego ocynkowanego. Lustra zamocowane nad poziomem gruntu 35 cm .
Konstrukcję nośną stanowi stalowy stelaż wykony z profili zamkniętych, ocynkowanych. Całość posadowiona jest na ramie fundamentowej. Szczegół branża konstrukcyjna.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA OBSZARU KWIETNIKI			
TABELA KWIETNIKI			
LP	MATERIAŁ	OPIS	ILOŚĆ (sztuka, mb, m2, m3)
1	FUNDAMENTY	Branża konsrtrukcyjna	1 komplet
2	STELAŻ STALOWY	Profi zamknięty, ocynkowany	16.80 mb
3	TAFLE LUSTRZANE	Blacha wyszlifowana do efektu lustra	200 cm x 200 cm x 4 sztuki
4	RAMA DLA TAFLI	Profi zamknięty, ocynkowany	200 cm x200 m x 4 sztuki
5	ZESTAW DO MONTAŻU STALI DO BETONU		4 komplety



KREATOR studio projektowe
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna
tel. 71 73 11 11
www.kreatorstudio.pl

"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE
ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
Pyskowice 44-120 ul. Gen. Sikorskiego 12

AUTOR OPRACOWANIA :
DR INŻ.ARCH.ELŻBIETA BŁESZYŃSKA

PROJEKTOWAŁ :
MGR INŻ.ARCH.PAWEŁ LACHOWICZ
NR UP.6/08/SLOKK

STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIĘCKIEJ, STAWOWEJ I DOBRODZIŃSKIEJ POPRZĘZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ I GOSPODARCZEJ NA DZIAŁKACH 352/15, 269/2

INWESTOR:
GMINA CIASNA
UL. NOWA 1A , 42-793 CIASNA

TEMAT RYSUNKU:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DETAL- ARANŻACJA PRZESTRZENNA- KOSTKA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
GMINA CIASNA
TEREN WYDZIELONY ULICAMI:
LUBLINIĘCKĄ, STAWOWĄ, DOBRODZIŃSKĄ

DATA: 12. 2016r. SKALA: 1:20, 1:30, 1:50, 1:2000 RYSUNEK NR: PW.rys.10.ZT

Koplowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.

ARANŻACJA PRZESTRZENNA
KOSTKA LUSTRZANA

LOKALIZACJA 1:2000

