





LOKALIZACJA 1:100



WIENIEC SKALA 1:50



WIDOK :LEGARY Z FUNDAMENTAMI SKALA 1:50

ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ GRZYBICZNIE I PRZECIWMOCIOWO

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA TARASU PRZY BUDYNKU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

TABELA – TARAS

LP	MATERIAŁ	OPIS	ILOŚĆ (sztuka, mb, m2, m3)
1	FUNDAMNITY ŻELBETOWE	średnica 20 cm długość 144.5 cm	88 sztuk
2	RAMA ŻELBETOWA	20 cm x 25 cm OBWÓD 48.36 MB	OBWÓD 48.36 MB
3	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 710 cm	8 sztuki
4	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 610 cm	1 sztuka
5	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 510 cm	1 sztuka
6	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 410 cm	1 sztuka
7	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 310 cm	1 sztuka
8	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 1110 cm	4 sztuki
9	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 1010 cm	1 sztuka
10	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 910 cm	1 sztuka
11	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 810 cm	1 sztuka
12	LEGAR DREWNIANY	10 cm x 12 cm x 710 cm	1 sztuka
13	PAPA SAMOPRZYLEPNA	0.1m2 x 88 sztuki	1 sztuka
14	DESKA RYFLOWANA	2.5 cm x 15 cm x 210 cm	65 m2
15	EL. DO MONTAŻU DREWNA Z BETONEM	88 sztuki – wys. 45.5 cm	88 sztuk

X 1 ZESTAW

ELEMENTY DREWNA NALEŻY ŁĄCZYĆ NA ZACIOSY


ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ GRZYBICZNIE I PRZECIWMOCIOWO

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW JEDENGO PRZESŁA BALUSTRYDY DLA POMOSTU

TABELA – JEDNE PRZESŁO BALUSTRYDY DLA POMOSTU

LP	MATERIAŁ	OPIS	ILOŚĆ (sztuka, mb, m2, m3)
1	SZUPEK DREWNIANY	10 cm x 10 cm x 110 cm	2 sztuki
2	BELKA OD BALUSTRYDY GÓRA I DÓŁ	10 cm x 10 cm x 90 cm	2 sztuki
3	WYPEŁNIENIE BALUSTRYDY DESKA	1 cm x 10 cm x 90 cm	8 sztuk
4	EL. DO MONTAŻU DREWNA Z BETONEM		2 sztuki

X 25 SZTUKI



X 25 SZTUKI

BALUSTRA SKALA 1:50



"KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE
ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
Pyskowie 44-120 ul. Gen. Sikorskiego 12
AUTOR OPRACOWANIA :
DR INŻ.ARCH.ELŻBIETA BŁESZYŃSKA
PROJEKTOWAŁ :
MGR INŻ.ARCH.PAWEŁ LACHOWICZ
NR UP.6/08/SLOKK
STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINECKIEJ, STAWOWEJ I DOBRODZIENSKIEJ POPRZECZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ I GOSPODARZEJ NA DZIAŁKACH 352/15, 269/2

INWESTOR:
GMINA CIAŚNA
UL. NOWA 1A , 42-793 CIAŚNA
TEMAT RYSUNKU:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
TARAS PRZY CENRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
GMINA CIAŚNA
TEREN WYDZIELONY ULICAMI:
LUBLINECKĄ, STAWOWĄ, DOBRODZIENSKĄ
DATA:
12. 2016r.
SKALA:
1:30, 1:50, 1:100 1:2000
RYSUNEK NR:
PW.rs.17.ZT
Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.

TARAS PRZY BUDYNKU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

LOKALIZACJA 1:2000