

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi leśnej łączącej ul. 1-go Maja w Panoszowie z ul. Piaskową w Zborowskim etap I - odcinek 990mb stanowiący przedłużenie ul. 1-go Maja w Panoszowie					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.99	km km	 0.99	
				RAZEM	0.99
2		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi			
2.1		Roboty ziemne, rozbiórki			
2	KNNR 6 d.2. 0101-03 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.16 4019.64*1.05	m ² m ²	 4220.622	
				RAZEM	4220.622
3	KNR 4-04 d.2. 1103-01 1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 4220.62*0.35	m ³ m ³	 1477.217	
				RAZEM	1477.217
4	KNR 4-04 d.2. 1103-04 1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km 4220.62*0.35	m ³ m ³	 1477.217	
				RAZEM	1477.217
2.2		Podbudowy			
5	KNNR 6 d.2. 0113-02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm TŁUCZEŃ BETONOWY MATERIAŁ DOSTARCZA INWESTOR 4019.64*1.03	m ² m ²	 4140.229	
				RAZEM	4140.229
6	KNNR 6 d.2. 0113-05 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 4019.64*1.03	m ² m ²	 4140.229	
				RAZEM	4140.229
7	KNNR 6 d.2. 1005-07 2	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyj- nych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) 4019.64*1.03	m ² m ²	 4140.23	
				RAZEM	4140.23
2.3		Nawierzchnie			
8	KNNR 6 d.2. 0308-01 3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 4019.64*1.03	m ² m ²	 4140.23	
				RAZEM	4140.23
9	KNNR 6 d.2. 0309-01 3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 4019.64	m ² m ²	 4019.640	
				RAZEM	4019.640
2.4		Roboty wykończeniowe			
10	KNR 2-31 d.2. 1402-05 4	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm Krotność = 0.5 990.87	m ² m ²	 990.87	
				RAZEM	990.87
11	KNR 2-31 d.2. 0114-07 4 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poocza 990.87	m ² m ²	 990.870	
				RAZEM	990.870
12	KNR 4-04 d.2. 1103-01 4	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 99.09*0.5	m ³ m ³	 49.545	
				RAZEM	49.545
13	KNR 4-04 d.2. 1103-04 4 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km 99.09*0.5	m ³ m ³	 49.545	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	49.545
