

gospodarowanie terenu etap III.kstx

**Przedmiar**

| Podstawa             | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------------------|-----------------|--|----------------|---------|---------|
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 3,600   |
| NR 5 0705-01         |                 | Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 50  | m              |         |         |
|                      |                 | 10   | m              | 10,000  |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 10,000  |
| NR 5 0707-01         |                 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YKXS 4x10mm <sup>2</sup>         | m              |         |         |
|                      |                 | 10   | m              | 10,000  |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 10,000  |
| NR 5 1302-03         |                 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy  | odc.           |         |         |
|                      |                 | 1  | odc.           | 1,000   |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 1,000   |
| NR 5 1301-01         |                 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia                           | pomi ar        |         |         |
|                      |                 | 1  | pomi ar        | 1,000   |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 1,000   |
| NR 5 1301-02         |                 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia                           | pomi ar        |         |         |
|                      |                 | 1  | pomi ar        | 1,000   |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 1,000   |
| NR 5 1305-01         |                 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)                                   | prób.          |         |         |
|                      |                 | 1  | prób.          | 1,000   |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 1,000   |
| NR 5 1304-01         |                 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)                                      | szt.           |         |         |
|                      |                 | 1  | szt.           | 1,000   |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 1,000   |
| <b>300000-3</b>      |                 | <b>Usługi ogrodnicze</b>   |                |         |         |
| NR 2-21 413-02       |                 | Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 3 szt./m <sup>2</sup> - kostrzewa sina | m <sup>2</sup> |         |         |
|                      |                 | 185  | m <sup>2</sup> | 185,000 |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 185,000 |
| NR 2-21 1-01 0214-02 |                 | Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 3 cm                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                      |                 | poz.33   | m <sup>2</sup> | 185,000 |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 185,000 |
| NR 2-31 407-02       |                 | Obrzeża ogrodowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem         | m              |         |         |
|                      |                 | 63   | m              | 63,000  |         |
|                      |                 |  |                | RAZEM   | 63,000  |