

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przyłącza ul Kochcicka					
1	45231300-8	Sieci zewnętrzne			
1.1	45231300-8	Sieć wodociągowa			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0209-04				
1		45.5*1.7	m ³	77.350	
				RAZEM	77.350
2	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m ³		
d.1.	0214-04	77.35	m ³	77.350	
1				RAZEM	77.350
3	KNNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - wykonanie pod rurociąg z PE podsypki materiałem sypki z piasku dowiezionego o gr. 10 cm - szerokości 40	m ²		
d.1.	0501-01	43.5*0.4	m ²	17.400	
1				RAZEM	17.400
4	KNNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka	m ²		
d.1.	0501-03	43.5*0.4	m ²	17.400	
1				RAZEM	17.400
5	KNNR 11	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm	m		
d.1.	0307-01	43.5	m	43.500	
1				RAZEM	43.500
6	KNNR 11	Nawierтки na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm	kpl.		
d.1.	0306-01	6	kpl.	6.000	
1				RAZEM	6.000
7	KNNR 4	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m - 1 prób.		
d.1.	1606-01	1	200m - 1 prób.	1.000	
1				RAZEM	1.000
8	KNNR 4	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
d.1.	1611-01	1	odc.20 0m	1.000	
1				RAZEM	1.000
9	KNNR 2-19	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.1.	0219-01	43.5	m	43.500	
1				RAZEM	43.500