

4 ROBOTY DROGOWE					
50	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.4	0215-04		m ³	185.000	
		185		RAZEM	185.000
51	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.4	0804-03		m ²	1475.000	
		1475		RAZEM	1475.000
52	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 10	m ²		
d.4	0804-04		m ²	1475.000	
		1475		RAZEM	1475.000
53	KNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (niesort 0/63mm)	m ²		
d.4	0113-01		m ²	1475.000	
		1475		RAZEM	1475.000
54	KNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm niesort 0-31, 5mm	m ²		
d.4	0113-05		m ²	1475.000	
		1475		RAZEM	1475.000
55	KNR 6	Nawierzchnie z żużla paleniskowego na jezdniach - warstwa o gr. 20 cm	m ²		
d.4	0203-03		m ²	240.000	
		240		RAZEM	240.000