

TABELA SZACUNKOWYCH WIELKOŚCI PODSTAWOWYCH DLA INWESTYCJI:

**„ PRZEBUDOWA URZADZEŃ WODNYCH ZLOKALIZOWNYCH
NA TERENIE GMINY CIASNA
- STAW CIASNA – 1”**

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<u>Roboty przygotowawcze</u> - koszty organizacji placu budowy - wykoszenie skarp i dna stawu z wygrabieniem i wywozem na 1km - wycinka krzewów z wywozem na 1km - rozbiórka rurociągu dn 400 z prefabrykowanym wlotem i przyczółkiem żelbetowym wylotowym ujęciowego z zagospodarowaniem gruzu	szt m ² szt mb	1,0 4 690,0 8,0 11,0		
2.	<u>Roboty ziemne:</u> - odmulenie i pogłębienie dna stawu około 1,0m – wywóz urobku na 1 km - profilowanie skarp likwidacja ubytków oraz profilowanie dna stawu - odmulenie dna rowu wraz z profilowaniem skarp -wywóz urobku na 2km - ubezpieczenie stopy skarpy rowu kołkami faszynowymi i żerdziami oraz płytami ażurowymi skarp <u>Uwaga: w kosztach należy ująć pompowanie wody jeśli będzie taka potrzeba</u>	m ² /m ³ m ² mb mb	2 900,0 3 790,0 285,0 285,0		
3.	<u>Budowle:</u> - ujęcie wody z Potoku Jeżowskiego- rurociąg dn 600mm L= 15,0mb z wylotem betonowym zaopatrzonym w klapę zwrotną - rurociąg dn 600mm L= 9,0mb z zastawkę naścienną wprowadzający wodę do stawu - próg żelbetowy o wys. minimum 0,4m - mnich zrzutowy : stojak żelbetowy 1,0mx1,0m h= ok.,0m , leżak z rur Wipro dn 600mm o dł. 16,0mb	szt szt szt	1,0 1,0 1,0		

4.	<u>Roboty wykończeniowe</u>				
	- drogi technologiczne o nawierzchni tłuczniowej :				
	F1=wjazd na działkę	m2	160,0		
	F2=droga po grobli	m2	790,0		
	- makroniwelacja terenu	m2	400,0		
OGÓŁEM netto					

Dokumentacja techniczna:

Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy - wartość netto

łączna kwota netto =>

Kwota brutto + 23% =>