

Załącznik do decyzji

Wójta Gminy Ciasna

RGK.SW.6220.5.2024

z dnia 23 października 2024 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gospodarstwa rolnego poprzez budowę nowego budynku inwentarskiego do chowu tuczników a tym samym zwiększeniu działalności w zakresie produkcji zwierzęcej w ilości do 1 120 szt. (156,8 DJP) oraz modernizację jednego z obecnie istniejących budynków inwentarskich przez zmianę technologii chowu tuczników ze ściółkowego na rusztowy, na terenie działek o nr ewidencyjnym 8 i 9 położonych w obrębie Wędzina, gmina Ciasna, powiat lubliniecki, województwo śląskie. Całkowita powierzchnia w/w działek stanowi 1,338 ha.

W istniejących budynkach inwentarskich - chlewni, obecnie prowadzony jest chów trzody chlewnej - warchlaków/tuczników w ilości do 688 szt./cykl. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości utrzymywanych zwierząt w zakresie trzody chlewnej - warchlaków/tuczników w ilości max. do 1 120 szt./cykl (156,8 DJP) tylko i wyłącznie w systemie bezściółkowym rusztowym.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie planuje się rozbiórki istniejących budynków.

Wszystkie budynki, w których planowany jest chów trzody chlewnej spełniać będą warunki utrzymania dobrostanu zwierząt oraz obowiązujące wymagania sanitarne, weterynaryjne i ochrony środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie będzie skutkowało zwiększeniem negatywnego oddziaływania na środowisko.

Teren planowanego przedsięwzięcia wchodzi w skład Jednolitej Części Wód Powierzchniowych RW6000101816369 o nazwie Łomnica.

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja wchodzi w skład Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW600098 o nazwie 98.

Zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazd i Ujazd-Huby zatwierdzanym Uchwałą Rady Gminy Ciasna z dnia 29.11.2012 r., Nr XIX/125/2011 "UCHWAŁA NR XIX/125/2011 RADY GMINY CIASNA z dnia 29 grudnia 2011 r. wschodnia część działki na którym planowane jest przedsięwzięcie (pas o szerokości ok. 110 m od drogi gminnej) zlokalizowany jest w obszarze objętym ww. MPZP.

Etap realizacji polegać będzie na budowie nowego budynku specjalistycznego przeznaczonego do chowu tuczników oraz modernizacji jednego z obecnie istniejących budynków inwentarskich przez zmianę technologii chowu tuczników ze ściółkowego na rusztowy.

Miejsce w którym tymczasowo składowane będą materiały, maszyny, urządzenia wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia będą zlokalizowane na terenach utwardzonych. W przypadku substancji i preparatów mogących zanieczyścić środowisko wodno-gruntowe, przechowywane one będą w wyznaczonym zadaszonym i utwardzonym miejscu zapewniającym izolację od warunków atmosferycznych. Ponadto maszyny budowlane oraz pojazdy utrzymywane będą w dobrym stanie technicznym, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczeń wód gruntowych substancjami ropopochodnymi. W związku z powyższym nie istnieją czynniki oddziaływania mogące negatywnie oddziaływać na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych.

Celem planowanego przedsięwzięcia oprócz zwiększenia obsady zwierząt w gospodarstwie jest przede wszystkim poprawa warunków hodowli trzody chlewnej poprzez modernizację jednego z obecnie istniejących budynków inwentarskich przez zmianę technologii chowu tuczników ze ściółkowego na rusztowy, co ma na celu dostosowanie budynku do wymogów ochrony środowiska i obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wszystkie budynki inwentarskie charakteryzować się będą najnowszą technologią, uwzględniającą wymogi BAT w zakresie chowu świń na rusztach, tj. wyposażone będą w urządzenia i instalacje technologiczne, automatyczne procesy produkcyjnych, tj.: system pojenia, karmienia, wentylacji, usuwania odchodów. We wszystkich kojcach dla zwierząt na całej ich powierzchni, przewidziano podłogę w całości z prefabrykowanych, płyt rusztu betonowego.

Planowany budynek inwentarski zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny o wymiarach zewnętrznych ok. 13,0 m x 32,0 m i wysokości ok. 5,5 m do kalenicy. Obiekt będzie wykonany z konstrukcji stalowej, posadowionej na stopach fundamentowych. Budynek wyposażony będzie w przyłącze wodociągowe z gminnego wodociągu) oraz przyłącze elektryczne.

Budynek chlewni podzielony zostanie na dwa sektory. Każdy sektor wyposażony będzie w jednakowe kojce hodowlane w ilości 16 sztuk o wymiarze 4,00 m x 5,30 m (21,2 m² powierzchni hodowlanej każdy). Kojce rozmieszczone będą wzdłuż ścian podłużnych budynku po 8 sztuk w każdym sektorze, przedzielone korytarzem komunikacyjnym. Wielkość produkcji w omawianym gospodarstwie kształtować się będzie na poziomie ok. 1 120 szt./cykl przy powtarzalności 3,5 cykli w roku. Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wyniesie zatem ok. 3 920 sztuk tuczników/rok.

W celu wyeliminowania chorób i zapewnienia bezstresowego chowu nie przewiduje się przeganiania zwierząt między kojcami, poza niezbędnym, ograniczonym do minimum selekcyjnym grupowaniem zwierząt z uwagi na konieczność zapewnienia na każdym etapie chowu minimalnych warunków utrzymywania trzody.

Tuczarnia zasiedlana będzie każdorazowo warchlakami o masie ok. 30 kg, które utrzymywane będą do masy sprzedaży ok. 130 kg i przekazywane do ubojni. Warchlaki oraz tuczniaki utrzymywane będą w kojcach grupowych. W grupę łączone będą zwierzęta o zbliżonym wieku i zbliżonej masie ciała, co zabezpieczać będzie przed agresją wobec siebie.

Wentylatory pozwalają na utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatycznych i sanitarnych w pomieszczeniach produkcyjnych, zachowując dla różnych warunków atmosferycznych optymalną temperaturę. Wentylacja wyposażona będzie w aparaturę która steruje zespołem wentylatorów regulując zarazem ich wydajność. Czujniki temperatury optymalizują pracę wentylatorów, co powoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Na terenie gospodarstwa stosowany będzie system czyszczenia, mycia i dezynfekcji chlewni.

Czas prowadzonych prac budowlanych będzie krótkookresowy, niemniej skutki wpływu planowanej inwestycji na powierzchnie ziemi będą trwałe. Tym samym przywrócenie terenu, na którym planowana jest budowa instalacji do pierwotnych warunków gruntowych (również siedliskowych), jest możliwe wyłącznie podczas przeprowadzenia ewentualnych prac rekultywacyjnych po likwidacji inwestycji, którą na chwilę obecną Inwestor nie przewiduje.

Wpływ na stan czystości powierzchni ziemi i wody gruntowe w okresie budowy obiektów będą miały takie substancje jak farby, środki zabezpieczające antykorozyjne, antywilgociowe itp. używane w trakcie budowy. Odpady te należy zagospodarować zgodnie z ich zakwalifikowaniem.

Emisja zanieczyszczeń związana z prowadzeniem prac budowlano - montażowych dla przedmiotowej inwestycji, będzie wiązała się z koniecznością wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu.

Oddziaływanie akustyczne inwestycji, jakie wystąpi na etapie prac budowlanych i rozbiórkowych związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz pojazdów ciężarowych wywożących ziemię oraz przywożące materiały budowlane w tym beton.

Woda pobierana na gospodarstwie w trakcie realizacji inwestycji przeznaczona będzie na cele socjalno-bytowe. Zużycie wody w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie zależało od ilości zatrudnionych w tym czasie pracowników oraz związany będzie z pracami przygotowawczymi i modernizacyjnymi (adaptacyjnymi) prowadzonymi w związku z planowanym procesem inwestycyjnym.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą typowe odpady budowlane m.in. odpadów betonu, resztek prętów zbrojeniowych, odpadów elektrod spawalniczych, resztki drutu spawalniczego, pozostałości materiałów budowlanych, itp., a także odpady zebrane z terenu w trakcie prac przygotowawczych.

W rejonie inwestycji stwierdzono rzadkie występowanie różnych gatunków roślin pospolitych, traw lub chwastów - nie są to gatunki chronione.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w zasięgu oddziaływania nie zlokalizowano żadnych siedlisk przyrodniczych oraz zabytków chronionych na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań na środowisko z związku z prowadzeniem prac realizacyjnych na terenie planowanej inwestycji.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

