

---

# PRZEDMIAR

## Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	45110000-1
Roboty budowlane	45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowę	45100000-8
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	45200000-9
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej	45500000-2
Roboty w zakresie budowy dróg	45233120-6

**NAZWA ZAMÓWIENIA:** Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, Sołectwo Jeżowa i Ciasna, stanowiącej odcinek ulicy Oleskiej  
**Adres / lokalizacja:** Jeżowa, gm. Ciasna, ul. Oleska jedn. ew.: Ciasna, obręb ew.: Molna, dz. nr 55 i 56 A.M.8MOLNA

**ZAMAWIAJĄCY:** Gmina Ciasna  
**Adres:** ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna

**Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:**  
mgr inż. Przemysław Zawadzki

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** 11.09.2025

mgr inż. Przemysław Zawadzki  
Iprawniczoa budowlane do projektowania  
kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeń  
» specjalności: konstrukcyjna - budowlanej  
śr ewid. OPL/0086/P00K/04 i 64/01/OP



Dokument  
podpisany przez  
**PRZEMYSŁAW  
ZAWADZKI**  
Data: 2025.09.11  
08:39:01 CEST

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna,  
Sołectwo Jeżowa i Ciasna, stanowiącej odcinek ulicy Oleskiej

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przygotowanie terenu pod budowę	1	1
1.1	Roboty pomiarowe	1	1
2	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi	2	27
2.1	Roboty ziemne, rozbiórki, wycinka	2	10
2.2	Podbudowy	11	14
2.3	Nawierzchnie	15	18
2.4	elementy ulic	19	19
2.5	Roboty wykończeniowe	20	27

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, Sołectwo Jeżowa i Ciasna, stanowiącej odcinek ulicy Oleskiej</b>					
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1 d.1.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,243	km km	1,24 <b>RAZEM</b>	<b>1,24</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty ziemne, rozbiórki, wycinka</b>			
2 d.2.1	<b>KNR 2-01 0103-03</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 14	szt. szt.	14,00 <b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
3 d.2.1	<b>KNR 2-01 0103-07</b>	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 1	szt. szt.	1,00 <b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4 d.2.1	<b>KNR 2-01 0105-04</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 14	szt. szt.	14,00 <b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
5 d.2.1	<b>KNR 2-01 0105-07</b>	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 1	szt. szt.	1,00 <b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6 d.2.1	<b>KNR 2-01 0110-02</b>	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 14 * 0,35 + 1 * 0,65	mp mp	5,55 <b>RAZEM</b>	<b>5,55</b>
7 d.2.1	<b>KNNR 6 0102-02</b>	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 1,25 96,74 * 1,05	m2 m2	101,58 <b>RAZEM</b>	<b>101,58</b>
8 d.2.1	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1,25 4762,91 * 1,05	m2 m2	5 001,06 <b>RAZEM</b>	<b>5 001,06</b>
9 d.2.1	<b>KNR-W 2-01 0201-04 0210-01</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km 37	m3 m3	37,00 <b>RAZEM</b>	<b>37,00</b>
10 d.2.1	<b>KNR 4-01 0108-05 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II (poz.7 + poz.8) * 0,24	m3 m3	1 224,63 <b>RAZEM</b>	<b>1 224,63</b>
<b>2.2</b>		<b>Podbudowy</b>			
11 d.2.2	<b>KNNR 6 0104-01</b>	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poz.8	m2 m2	5 001,06 <b>RAZEM</b>	<b>5 001,06</b>
12 d.2.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4762,91 * 1,04 + 96,74 * 1,04	m2 m2	5 054,04 <b>RAZEM</b>	<b>5 054,04</b>
13 d.2.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
		4762,91 * 1,03 + 96,74 * 1,03	m2	5 005,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 005,44</b>
14 d.2.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)	m2		
		poz.13 + 610,17	m2	5 615,61	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 615,61</b>
<b>2.3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
15 d.2.3	<b>KNNR 6 1104-02</b>	Remonty częściowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - przełożenie kostki betonowej	m2		
		226,4	m2	226,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,40</b>
16 d.2.3	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		4762,91 * 1,02 + 96,74 * 1,02	m2	4 956,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 956,84</b>
17 d.2.3	<b>KNNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		4762,91	m2	4 762,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 762,91</b>
18 d.2.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - nakładka	m2		
		610,17	m2	610,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>610,17</b>
<b>2.4</b>		<b>elementy ulic</b>			
19 d.2.4	<b>KNR 2-31 1201-03</b>	Przetawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		102 + 76	m	178,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>178,00</b>
<b>2.5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
20 d.2.5	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		1108,89	m2	1 108,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 108,89</b>
21 d.2.5	<b>KNR 2-31 0114-07 0114-08 analiza indywidualna</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m2		
		Krotność = 1,25			
		poz.20	m2	1 108,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 108,89</b>
22 d.2.5	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
23 d.2.5	<b>KNR 2-31 1406-02</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
24 d.2.5	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
25 d.2.5	<b>KNR 4-01 0108-05 0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.20 * 0,1	m3	110,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,89</b>
26 d.2.5	<b>KNR 2-31 0702-02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna,  
Sołectwo Jeżowa i Ciasna, stanowiącej odcinek ulicy Oleskiej

### TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
27 d.2.5	<b>KNR 2-31 0703-01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>