
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	45110000-1
Roboty budowlane	45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowę	45100000-8
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	45200000-9
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej	45500000-2
Roboty w zakresie budowy dróg	45233120-6

NAZWA ZAMÓWIENIA: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, Sołectwo Dzielna, stanowiącej odcinek ul. Piaskowej
Adres / lokalizacja: Dzielna ul. Piaskowa, gm. Ciasna; 240703_2.0002.AR_1GAJDY.129

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Ciasna
Adres: ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
mgr inż. Przemysław Zawadzki

Data opracowania przedmiaru robót: 01.09.2025

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przygotowanie terenu pod budowę	1	1
1.1	Roboty pomiarowe	1	1
2	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi	2	15
2.1	Roboty ziemne, rozbiórki	2	3
2.2	Podbudowy	4	7
2.3	Nawierzchnie	8	9
2.4	Roboty wykończeniowe	10	15

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, Sołectwo Dzielna, stanowiącej odcinek ul. Piaskowej					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,260	km km	 0,26 RAZEM	 0,26
2		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi			
2.1		Roboty ziemne, rozbiórki			
2 d.2.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1,25 969,60 * 1,05	m2 m2	 1 018,08 RAZEM	 1 018,08
3 d.2.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II poz.2 * 0,2	m3 m3	 203,62 RAZEM	 203,62
2.2		Podbudowy			
4 d.2.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poz.2	m2 m2	 1 018,08 RAZEM	 1 018,08
5 d.2.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 969,60 * 1,04	m2 m2	 1 008,38 RAZEM	 1 008,38
6 d.2.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 969,60 * 1,04	m2 m2	 1 008,38 RAZEM	 1 008,38
7 d.2.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie mechaniczne warstwy konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) poz.6	m2 m2	 1 008,38 RAZEM	 1 008,38
2.3		Nawierzchnie			
8 d.2.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 969,60 * 1,02	m2 m2	 988,99 RAZEM	 988,99
9 d.2.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścierna) 969,60	m2 m2	 969,60 RAZEM	 969,60
2.4		Roboty wykończeniowe			
10 d.2.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 258,34	m2 m2	 258,34 RAZEM	 258,34
11 d.2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza Krotność = 1,25 poz.10	m2 m2	 258,34 RAZEM	 258,34
12 d.2.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	 1,00 RAZEM	 1,00

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
13 d.2.4	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II poz.10 * 0,1	m3 m3	 25,83 RAZEM	 25,83
14 d.2.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	 1,00 RAZEM	 1,00
15 d.2.4	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 1	szt. szt.	 1,00 RAZEM	 1,00