
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	45110000-1
Roboty budowlane	45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowę	45100000-8
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	45200000-9
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej	45500000-2
Roboty w zakresie budowy dróg	45233120-6

NAZWA ZAMÓWIENIA: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, Sołectwo Jeżowa i Ciasna, stanowiącej odcinek ulicy Oleskiej
Adres / lokalizacja: Jeżowa, gm. Ciasna, ul. Oleska jedn. ew.: Ciasna, obręb ew.: Molna, dz. nr 55 i 56 A.M.8MOLNA

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Ciasna
Adres: ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
mgr inż. Przemysław Zawadzki

Data opracowania przedmiaru robót: 30.09.2025

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna,
Sołectwo Jeżowa i Ciasna, stanowiącej odcinek ulicy Oleskiej

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przygotowanie terenu pod budowę	1	1
1.1	Roboty pomiarowe	1	1
2	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi	2	30
2.1	Roboty ziemne, rozbiórki, wycinka	2	12
2.2	Podbudowy	13	16
2.3	Nawierzchnie	17	19
2.4	elementy ulic	20	22
2.5	Roboty wykończeniowe	23	30

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, Sołectwo Jeżowa i Ciasna, stanowiącej odcinek ulicy Oleskiej					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,243	km km	1,24 RAZEM	 1,24
2		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi			
2.1		Roboty ziemne, rozbiórki, wycinka			
2 d.2.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 14	szt. szt.	 14,00 RAZEM	 14,00
3 d.2.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 1	szt. szt.	 1,00 RAZEM	 1,00
4 d.2.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 14	szt. szt.	 14,00 RAZEM	 14,00
5 d.2.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 1	szt. szt.	 1,00 RAZEM	 1,00
6 d.2.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 14 * 0,35 + 1 * 0,65	mp mp	 5,55 RAZEM	 5,55
7 d.2.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 610,17	m2 m2	 610,17 RAZEM	 610,17
8 d.2.1	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej 226,4	m2 m2	 226,40 RAZEM	 226,40
9 d.2.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1,25 (4762,91 + 610,17 + 226,4) * 1,05	m2 m2	 5 879,45 RAZEM	 5 879,45
10 d.2.1	KNR-W 2-01 0201-04 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km 37	m3 m3	 37,00 RAZEM	 37,00
11 d.2.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II poz.9 * 0,24	m3 m3	 1 411,07 RAZEM	 1 411,07
12 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km poz.7 * 0,04 + poz.8 * 0,08	m3 m3	 42,52 RAZEM	 42,52
2.2		Podbudowy			

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
13 d.2.2	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poz.9	m2 m2	 5 879,45 RAZEM	 5 879,45
14 d.2.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (4762,91 + 610,17 + 226,4) * 1,04	m2 m2	 5 823,46 RAZEM	 5 823,46
15 d.2.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (4762,91 + 610,17 + 226,4) * 1,03	m2 m2	 5 767,46 RAZEM	 5 767,46
16 d.2.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) poz.15	m2 m2	 5 767,46 RAZEM	 5 767,46
2.3		Nawierzchnie			
17 d.2.3	KNNR 6 1104-02	Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - przełożenie kostki betonowej 39 * 0,8	m2 m2	 31,20 RAZEM	 31,20
18 d.2.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (4762,91 + 610,17 + 226,4) * 1,02	m2 m2	 5 711,47 RAZEM	 5 711,47
19 d.2.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) (4762,91 + 610,17 + 226,4)	m2 m2	 5 599,48 RAZEM	 5 599,48
2.4		elementy ulic			
20 d.2.4	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 102 + 76	m m	 178,00 RAZEM	 178,00
21 d.2.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 39 * 0,082	m3 m3	 3,20 RAZEM	 3,20
22 d.2.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 39	m m	 39,00 RAZEM	 39,00
2.5		Roboty wykończeniowe			
23 d.2.5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 1108,89	m2 m2	 1 108,89 RAZEM	 1 108,89
24 d.2.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza Krotność = 1,25 poz.23	m2 m2	 1 108,89 RAZEM	 1 108,89
25 d.2.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2,00 RAZEM	 2,00
26 d.2.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna,
Sołectwo Jeżowa i Ciasna, stanowiącej odcinek ulicy Oleskiej

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.		Ilość / liczba
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.2.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.2.5	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.23 * 0,1	m3	110,89	
				RAZEM	110,89
29 d.2.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
30 d.2.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00